

Modernizare LEA MT statia Somcuta-Fersig, derivatia Ariesu de Padure

I.D.: 29480383

Data publicarii	10.07.18	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	249.966,56 RON
-------------------	----------------

Descriere: Descrierea lucrarilor pentru modernizare LEA 20 kV existenta, care urmeaza sa fie realizate:

1. Se vor inlocui conductoarele de pe axa LEA20kV: Conductoarele de pe derivatia Ariesu de Padure, tip OIAI35/6mmp se vor inlocui cu conductoare sectiune 70/12mmp pe o lungime liniara de aproximativ 3,5km (deriv.Ariesu de Padure si record PTA2 Ariesu de Padure). Pe racordul PTA1 Ariesu de Padure, L=0.5km, nu se vor inlocui conductoarele.
2. Se vor inlocui izolatoarele ceramice cu izolatoare compozite pe LEA 20kV.
3. Se vor inlocui stalpii de beton crapati si degradati, stalpii de lemn, cu stalpi de beton noi. -3 stalpi SE1 degradati se vor inlocui cu stalpi SC15006 noi; -4 stalpi SE1 degradati se vor inlocui cu stalpi SC15014 noi. Se vor indrepta stalpii inclinati (6 bucati).
4. Se vor inlocui separatoarele vechi din axa si de pe derivatii si racorduri cu separatoare noi, STE3MPno 24kV400A (31,5A),4 bucati.
5. Masuri de siguranta si protectie. In zonele unde sunt stalpi in zona cu circulatie frecventa si nu sunt prize de pamant sew vor monta prize 11de pamant de maxim10ohmi. Prizele de pamant existente de la stalpii cu separatoarele de 24kV se vor inlocui cu prize de pamant de maxim 4 ohmi (6 bucati).
6. Se vor inscriptiona toti stalpii LEA 20kV cu inscriptii de identificare si de avertizare in conformitate cu DTN-ITI-1. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este 10. Raspunsul entitatii contractante la toate solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare va fi trasmis cu cel putin 7 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.