

Lucrari de reparatie pentru ridicare restrictii de viteza (linii curente, directe si linii statii) -5 loturi - SRCF Timisoara

I.D.: 13066977

Data publicarii	24.05.16	Coduri CPV	45234100-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	4.920.737,00 RON
-------------------	------------------

Descriere: Lot1: este necesara executarea unor lucrari de rep pe dist Valea Cernei-Toplet si linia 2 directa cap.X st.Toplet,km 396+300-km 397+800,restrictie de 30km/h: înloc trav de lemn necorespunz cu trav de beton T 26 si T30,ref stratului de rep pe o lung de 400m între km396+560km396+680;km397+170; km397+230;km397+330-km397+550;ref banchetei pentru asig scurgerii apei din platforma caii; curatirea santurilor cu evac pamântului; descarcarea pietrei sparte în ved asigurarii dimens prevaz în instr si STAS, în ved elim probl actuale si ridicarii restr de viteza de 30km/h la vit stabilita de 70 km/h.Lot 2: este necesara executarea unor lucr de într si rep linii CF în st Jabar,Belin?,Topolova?ul Mare,Reca? ?i Remetea Mare,pe liniile dir din st ?i zona ap de cale:înloc de ap de cale cu ref stratului de repartitie din balast în st Jabar-cap X ?i Topolova?ul Mare-cap Y,ref stratului de repartitie în sta?ia Topolova?ul Mare- ca X ?i Reca? - cap Y,înloc de traverse normale de lemn,traverse speciale lemn pentru ap cale ?i traverse beton,în toate cele cinci st,în ved elim probl actuale si punerea în sig a liniei pentru desfasurarea normala a circulatiei trenurilor de calatori si marfa.Lot3:este necesara exec unor lucr de rep pe Linia 116-St Banita liniile IV directa cap.Y fir 1 peste S 2, TDJ 4/4A si S 10 si III directa cap.Y fir 2 peste S 2A si TDJ 6/6A între km 67+550-km67+750.Aceste lucr constau din:ref stratului de rep pe zona ap de cale si a panourilor adiacente,a diagonalelor pe capatul Y fir 1 + fir 2 al st Banita pe- BC 2-2A-TDJ 4/4A-TDJ6/6A, S8,S10 si S12 si o lung de 250,29 mcale,înloc traverselor de lemn normale necorespunz cu traverse de lemn noi si traverse beton T13 noi pe panouri si diagonale;înloc traverselor de lemn speciale pentru ap de cale necorespunz cu traverse de lemn speciale pt ap de cale noi,înloc JIL-urilor si a ecliselor de lignofoliu deteriorate pe panouri,diagonale si ap de cale,ref banchetei si curatirea santurilor cu evacuarea pamântului,descarcarea pietrei sparte în ved asig dimens prev în instructii si STAS.Lot4: este necesara exec unor lucrari de întretinere si rep linii CF în st Chizatau linia I directa cap.X pe zona ap de cale:înloc ap de cale S 1 si S3 care prezinta un grad avansat de uzura,înloc traverselor de lemn normale si a traverselor de bet necoresp,ref stratului de repartitie si a prisme de piatra sparta,evac pamântului de pe bancheta si refac trecerii la nivel,în vederea elim probl actuale si punerea în sig a liniei în vederea desfasurarii normale a circ trenurilor de calatori si marfa.Lot5: este necesara execut unor lucrari de rep pt ridicare restrictii de vit pe linia 100-Statia Remetea Mare linia 3 abatuta constau în:înloc trav de lemn si bet necoresp cu trav bet T13 noi-1354 buc,înloc trav de lemn necoresp cu trav de lemn noi-20 buc si refac prisme de piatra sparta în vederea asig dimensiunilor prevaz în instructii si STAS