

## **Retele apa si canalizare in zona periferica a municipiului Constanta, Palazu Mare si statiunea Mamaia**

I.D.: 53623899

Data publicarii 25.01.21 Coduri CPV 45231100-6

Pretul estimativ: 43.544.639,00 RON - 43.544.639,00 RON

Descriere: Lucrarile pentru contractul de lucrari "Retele apa si canalizare in zona periferica a municipiului Constanta, Palazu Mare si Statiunea Mamaia" constau in:OB.1. EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE APA oExtindere retea de distributie - 11.163 ml OB.2. REABILITARE RETEA DE DISTRIBUTIE APAoReabilitare prin inlocuire retea de distributie - 8.757ml OB.3. EXTINDERE RETEA CANALIZARE MENAJER AoExtindere retea de canalizare menajera - 13.441m, OB.4. CONSTRUIRE STATII DE POMPARE APE UZATE SI CONDUCTE DE REFULARE NOloConstruirea a 12 statii de pompare ape uzateoConducta de refulare noua - 4.283 mOB.5. REABILITARE CONDUCTE DE REFULARE APE UZATEoConducta de refulare reabilitata - 3.681 mOB.6. DOTARIoTerminal de mana cu acumulator pentru citirea apometrelor - 1 bucoGrup electrogen de interventie mobil complet echipat - 3 bucoBuldoexcavator cu picon si cupa - 3 bucoAutospeciala combinata Spalator-Vidanjor - 1 bucoAutolaborator vizualizare colectoare - 1 bucOB. 7. EXTINDERE DISPECERAT SP-URI CONSTANTA NORDo7.1. Server SCADA (functioneaza si ca si statie de lucru) -1buc; o7.2. - Monitor 27" FHD - 1buc;o7.3. - Router 4G - 1 buc ; o7.4. - Switch de Management 24 porturi - 1buc;o7.5. - Sursa neintreruptibila de tensiune - UPS - 1buc c;o7.6. - Imprimanta de rapoarte - 1buc ;o7.7. - Imprimanta de retea - 1buc ;o7.8. - PLC integrator - 1buc ;o7.9. - Licenta SCADA Server cu minim 2 clienti WEB - 1buc ; o7.10. - Licenta Sistem operare - 1 buc ; o7.11. - Licenta Client Runtime & Configuration (minim 2000 Taguri) - 1buc; o7.12. - Licenta OPC-UA Server - 1 buc o Alte Licente necesareLucrarile sunt impartite in sectoare conform celor prezentate in Cap 2 Cadru General - Cerinte Specifice Proiectului: Sector 1 - Zona de Nord - termen de executie 610 zile Sector 2 - Zona de Sud - termen de executie 458 zileLucrarile se refera la:a) Lucrari de constructieb) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologicec) Testare si punere in functiuned) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de garantie, atunci cand este necesare) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de garantie de 36 luni, respectiv 1095 zilef) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau OperatoruluiDurata prevazuta la Sectiunea II.2.7, reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde Perioada de Garantie de 1095 zile