
Execuție Lucrări "Reparație Capitală Grădinița și Creșa Prichindel, orașul Cugir"

I.D.: 41526199

Data publicării 28.01.20

Coduri CPV 45453000-7

Pretul estimativ: 2.980.321,02 RON - 2.980.321,02 RON

Descriere: Reabilitarea cladirii cu destinatia cresa si gradinita presupunne executarea urmatoarelor categorii de lucrari: - dezafectarea invelitorii bituminoase existente - executare acoperis sarpanta cu invelitoare tabla tip tigla - inlocuire usi acces exterioare si interioare - executarea scarilor exterioare pentru acces inclusiv rampe pentru persoane cu dizabilitati - executare scara metalica exterioara - inlocuire timplariei din lemn cu timplarie PVC si geam termopan - termoizolarea peretilor exteriori cu polistiren - executarea termoizolatiei la acoperis cu vata minerala -executare lucrari de tinichigerie- jgheaburi si burlane - executare lucrari de recompartimentare - executarea instalatiilor sanitare, hidranti interiorii, instalatii termice si electrice, semnalizare a incendiilor, iluminat de siguranta, sistem de protectie impotriva trasnetului - executare finisaje interioare si exterioare - montare panouri fotovoltaice- 30 buc -regim de inaltime S(partial-tehnic)+P+1E Sc =935 mp Scd=1870 mp
