
Lucrari de constructii de poduri in sat Boiu,peste paraul Rogoz

I.D.: 42305409

Data publicarii	19.03.19	Coduri CPV	45221110-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 473.500,00 RON - 473.500,00 RON

Descriere: Executat pod avand lungimea totala 14 m, latimea 6 m din care 1 m trotuar pietonal inclus, deschiderea intre culei de 8,30 m. Infrastructura alcatuita din doua culei pe fundatii directe ce se va incastra in stratul de marna. Suprastructura podului va fi compusa din 12 grinzi avand lungimea de 10 m. Placa de suprabetonare din beton armat. Calea de rulare pe pod va fi beton asfaltic de 4 cm, beton de protectie hidroizolatiei de 5 cm, hidroizolatie 1cm si strat suport 2 cm. Ambele parti ale podului vor fi prevazute cu parapeti metalici si pietonali pe lungimea de 14 m. Racordarea parti carosabile de pe pod cu terasamentele, de la rampele de acces va fi realizata cu umplutura de balast si placi din beton armat
