
PROCURARE SI MONTARE CAZAN PE LEMNE CU GAZEIFICARE PT INCALZIRE, ORLAN SUPER, 130 Kw

I.D.: 44996455

Data publicarii	19.12.19	Coduri CPV	45331100-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 36.670,79 RON - 36.670,79 RON

Descriere: PROCURARE SI MONTARE CAZAN PE LEMNE CU GAZEIFICARE PT INCALZIRE, DIN OTEL, ORLAN SUPER, 130 Kw . Specificatii tehnice PRODUCATOR CRANP-KOVO SPOL. S.R.O. MODEL ORLAN SUPER 130 PUTERE NOMINALA TERMICA [KW] 130 RENDAMENT [%] 91 TEMP. MAX. PT. CIRC. DE INC. [°C] 97 PRESIUNE DE LUCRU [BAR] 3 BAR PRESIUNE DE PROBA [BAR] 4.5 VOLUM CAMERA DE ARDERE [L] 605 VOLUM DE APA DIN CAZAN [L] 380 L ALIMENTARE ELECTRICA [V/Hz] 230/50 V/HZ PUTERE ELECTRICA [W] 150 RACORD TUR [TOLI] 2 TOLI RACORD RETUR [TOLI] 2 TOLI RACORD GOLIRE [TOLI] 3/4 TOLI RACORD GAZE ARSE [MM] 300 MM RACORD SERPENTINA DE RACIRE [TOLI] 1 TOLI INALTIME [MM] 1845 MM LATIME [MM] 870 MM LUNGIME [MM] 1880 MM MASA [KG] 1500 PRETUL CONTINE EVACUARE AGENT TERMIC DIN INSTALATIE EXISTENTA , DEMONTARE CAZAN AEXISTENT, MONTAREA CAZANULUI NOU ,PROCURARE SI MONTARE TEAVA SI FITINGURI NECESARE RACORDARII LA INSTALATIA EXISTENTA ; INCARCAREA INSTALATIEI , EFECTUAREA PROBELOR DE ETANSEITATE , EFECTUARE PROBE DE PRESIUNE , AERISIREA INSTALATIEI ,INTOCMIREA DOCUMENTATIEI IN VEDEREA AUTORIZARI ,INCLUSIV AUTORIZATIA DE FUNCTIONARE.PROCURAREA , TRANSPORTUL SI MANIPULAREA MATERIALELOR SUNT INCLUSE IN PRET.
