

## **DMD FRUNZARU LUCRĂRI DE INTERVENȚII ÎNTRE KM 8+700 SI KM 11+800 - EXECUTIE**

I.D.: 101315336

Documente participare:

- FisaDate\_DF1222933.pdf
- DTE.pdf
- Model contract avizat jur.pdf
- Modele de formulare.doc
- Planse Frunzaru.pdf
- SSM Frunzaru.pdf
- DUAE\_CERERE\_294231.xml

---

Data publicarii	12.08.24	Coduri CPV	45246000-3
Termenul limita pentru depunere:	23.09.24	Pretul estimativ:	455.714,25 RON - 455.714,25 RON

---

Descriere: 1. Descrierea lucrarilor, conform Documentatie Tehnico-Economica ( PT+DDE ) elaborata de S.C. PRO-COM BJ IMPEX S.R.L & S.C. MICRO HIDRO CONSTRUCT S.R.L. Lucrarile constau in : - refacerea taluzului aval al digului pe tronsonul cuprins între setul de conducte noi și setul amonte de conducte dezafectate (zona cu alunecarea superficială), precum și pe circa 10 m amonte de conductele amonte dezafectate, prin excavarea in trepte cu adancimea de 0,50m a taluzului aval al DMD in zona in care este vizibila alunecarea materialului, refacerea sectiunii digului prin completare cu un strat de balast compactat de 0,40m și cu un strat vegetal de 0,10m, care se înierbează la final; - executarea pe circa 100 m (de la km 8 + 700 la km 8 + 800), pornind la piciorul aval al DMD spre contracanal, de bretele drenante interdistante la 10m, fiecare bretea intrand cu 2,00 m în corpul digului. Taluzele excavatei bretelelor vor fi de 1:1, inclusiv în corpul digului; - realizarea, de la km 8 + 700 la km 8 + 800, a unei tranșee drenante, adiacente malului stâng al contracanalului cu adâncimea de 1,00m, lățimea de 1,50m la bază, cu panta taluzului 1:1 ; - realizarea unei secțiuni de măsură a nivelelor piezometrice la km 8+725 (un piezometru la coronament și un piezometru pe berma de la baza taluzului digului); - aducerea suprafeței bermei între km 8+700 - km 8+800 la cotele inițiale, prin evacuarea materialului alunecat din corpul digului; - recalibrarea (decolmatarea) contracanalului cel puțin pe zona km 8+900 ÷ 8+650, iar pe tronsonul 8+800 ÷ 8+650 realizarea de noi barbacane astfel incat fiecare placă de peruu să aiba câte 2 barbacane ; - montarea a 2 mire pe taluzul contracanalului, pentru monitorizarea debitelor între secțiunea de la km 8+820 și secțiunea de la km 8+700

Perioada de garantie a lucrari min. 60 luni/5 ani (lucrarea se incadreaza in categoria de importanta - B - constructii hidrotehnice de importanta deosebita) si art. 7, aliniatul 3 din Legea nr. 10/1995. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 8 zile inainte de termenul limita stabilit prin Anuntul de participare simplificat pentru depunerea ofertelor. Entitatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari : in a 6-a zi inainte de termenul limita stabilit prin Anuntul de participare simplificat pentru depunerea ofertelor. Se va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de op.ec. in termenul limita enunat anterior. Durata contractului: 365 zile de la semnare Durata de executie: 84 zile zile de la predarea amplasamentului, in interiorul celor 365 zile.