

Extindere retea de canalizare si conducta de apa potabila in Comuna Satu Mare, judetul Harghita

I.D.: 9531712

Data publicarii	05.10.15	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	2.126.477,00 RON
-------------------	------------------

Descriere: Proiectul - Extindere retea de canalizare si conducta de apa potabila in Comuna Satu Mare, judetul Harghita are la baza doua lucrari care trebuie sa se desfasoare paralel. 1. Extinderea retelei de canalizare: Prin prezentul proiect se propune extinderea retelei de canalizare în strazile localitatii Satu Mare. În urma extinderii retelei de canalizare numarul de racorduri posibile ar fi 230 gospodarii cu 690 de persoane. Reteau de canalizare extinsa se va realiza din conducte PVC SN4 si conducta PE sub presiune PN 6 , pozate la cel putin 1,10 m - corespunzator adâncimii de înghet. La montajul conductelor se respecta caietul de sarcini si indicatiile date de furnizor. 2.Extindere conducta de apa Prin prezentul proiect se propune extinderea retelei de distributie în strazile localitatii Satu Mare. În urma extinderii retelei de apa numarul bransamentelor posibile ar fi 474 gospodarii cu 996 de persoane. Reteau de distributie se va realiza integral din conducte PEID Pn 6 pozate la cel putin 1,10 m - corespunzator adâncimii de înghet. La montajul conductelor se respecta caietul de sarcini si indicatiile date de furnizor. Conducta PEID va fi montata pe un pat de nisip de 5 cm grosime, iar acoperirea conductei se va face cu un strat de nisip de 10 cm, iar apoi cu straturi de 15 cm de pamânt compactat. Traseele au fost concepute a se amplasa pe teren din domeniul public. De-a lungul drumului national DN 13A conductele se pozeaza în afara carosabilului. Subtraversarile drumurilor nationale, se vor face prin foraj orizontal, în tub de protectie din otel, conform prevederilor din STAS 9315/87. Distributia apei la consumatori se realizeaza gravitational.Pe conducta de distributie proiectata se monteaza : - 5 camine de vane conform planselor anexate - 26 hidranti de incendiu supraterani cu Dn 80mm .
Nota: Informatiile detaliate sunt cuprinse la nivelul caietului de sarcini parte a documentatiei de atribuire. Conform proiectului aprobat prin HCL nr.20/2015 ?i HCL nr.22/2015, ?i conform devizului general al proiectului valoarea estimata a contractului care urmeza a fi atribuit este de 2.126.477,40 lei fara TVA - inclusiv cu cheltuielile diverse si neprevazute. Ponderea din valoarea estimata (fara cap. organizare de ?antier) a valorii diverse si neprevazute este de 10%. Procentul de 10%. aferent cheltuielilor diverse si neprevazute reprezinta suma de 197.193,40 lei fara TVA. Obiect.1 Extindere retea de canalizare: - Lucrari de construc?ii- 891.816,00 - Organizare de ?antier - 22.295,00 TOTAL LUCRARI 914.111,00 lei fara TVA Obiect.2 Extindere conducta de apa potabila - Lucrari de construc?ii - 990.413,00 - Organizare de ?antier - 24.760,00 TOTAL LUCRARI 1.015.173,00 lei fara TVA
