

Reparatii tablierul nr. 1 de pe firul II al Viaductului Carcea amplasat la km 200+306 al liniei 100 Videle-Orsova

I.D.: 68701657

Documente participare:

- Formulare.docx
- Model contract.PDF
- Caiet sarcini Decembrie 2018.pdf 1.pdf
- Caiet sarcini Septembrie 2020.pdf 1.pdf
- Planse.rar
- Centralizatoare F3 F6 C6 C7 C8 C9.PDF
- FisaDate_DF1145990.pdf
- DUAE_CERERE_172782.xml

Data publicarii	05.05.22	Coduri CPV	45221112-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	09.06.22	Pretul estimativ:	1.509.957,00 RON - 1.509.957,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Lucrarea ce urmează a fi achiziționată constă în: - Revizuirea pozițiilor aparatelor de reazem și a unghiurilor de rotire a rulourilor aparatelor de reazem mobile la tablierul de pe firul II. - Introducerea în spatele culeei C1 fir II a unui podet provizoriu U5 în vederea descărcării terasamentului - Executarea reparațiilor elementelor structurale avariate ale tablierului nr. 1 de pe firul II - Executarea unor rezemări suplimentare a celor trei tabliere de pe firul II, cu stive de traverse montate sub rigidizările riglei inferioare a cadrelor transversale finale ale tablierelor conform soluțiilor de alcatuire a stivelor din proiect, planșele P12 și P13. - Executarea unui trotuar nou, prin montarea unor console noi la tablierele 1,2 de pe firul II pe partea dinspre firul I și refacerea podinei de trotuar cu dulapi metalici transversali. - Executarea unui parapet nou pe trotuarele dinspre firul I, pe lungimea tablierelor 1 și 2 de pe firul II. - Refacerea zidului de garda pe zona firului II la culeea Videle. Conform Caiet de sarcini "Lucrări de artă specificatii tehnice generale" Decembrie 2018 și Caiet de sarcini "Refacerea zidului de garda pe zona firului II la Culeea Videle" Septembrie 2020
