

Execuție lucrări pentru obiectivul de investitii „Reparatii locale DC87 si DC1A, comunna Pielesti, judetul Dolj”

I.D.: 86182345

Documente participare:

- DG DC1A SI DC87 DEVIZ GENERAL.pdf
- Caiet de sarcini Reparatii DC87 DC1A.pdf
- Documentatie tehnica Reparatii DC87 DC1A.pdf
- GRAFIC reparatii DC87 si SC 1A.pdf
- Liste de cantitati - Reparatii DC87-DC1A fara preturi.pdf
- Planse Reparatii DC87 DC1A.pdf
- CAIET DE SARCINI DC87 si DC 1A.pdf
- 3.Clauze contractuale DC87 si DC1A.doc
- 4.Modele formulare DC87 si DC1A.doc
- FisaDate_DF1188623.pdf
- DUAE_CERERE_236603.xml

Data publicarii	25.08.23	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	11.09.23	Pretul estimativ:	3.254.840,25 RON - 3.254.840,25 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Scopul achiziției publice este contractarea executiei lucrarilor în cadrul proiectului ,, Reparatii locale DC87 si DC1A, comunna Pielesti, judetul Dolj ", ce vizeaza imbunatatirea infrastructurii rurale din Comuna Pielesti, Judetul Dolj si se va derula prin Fonduri de la Bugetul local. Executia lucrarilor se va face în conformitate cu documentatia tehnica intocmita la faza PT avizata si pe baza documentatiei Detalii de Executie aferenta Proiectului Tehnic. La vizita in teren, s-a constatat ca structura rutiera existenta prezinta multiple degradari ce pot pune in pericol siguranta si confortul circulatiei (fisuri, crapaturi, suprafete valurite, faiantari, cedari, exfolieri, etc.) Pentru remedierea degradărilor amintite se vor executa reparații locale si plombări cu mixtura asfaltica executata la cald . La execuția acestor lucrări se va urmări pe cat se poate respectarea elementelor geometrice existente (inițial proiectate si executate - elemente geometrice în plan orizontal si vertical, pante transversale, etc), precum si repararea dalelor de beton la șanțuri unde este cazul. Lucrările prevăzute a se executa sunt următoarele : a) in cazul plombărilor: - taierea cu discul diamantat in forme geometrice regulate ; - decaparea imbracamintii rutiere ; - curățirea mecanica a suprafeței pregătite ; - emulsionare si plombare cu mixture asfaltica tip BAPC16 . b) in cazul reparațiilor locale extinse : - frazare imbracamintii rutiere pe minim 3cm cu freza mecanica tip Wirtgen ; - transportare material frezat in deposit in vederea refolosirii; - săpătură 45cm (primii 30cm cu descărcare in deposit in vederea refolosirii); - compactare pat fundare; - dislocarea materialului din depozit (pietruirea rezultata din săpătură pe 30cm); - reprofilare si compactare; -asternere strat nou din piatra sparta pe 15cm grosime; -dislocarea materialului frezat din deposit si asternerea lui pe drumuri; - reprofilare si compactare material frezat; - curățirea si amorsarea materialului frezat; - turnare covor asfaltic din BAPC 16 cu grosimea de 6cm ; c) lucrări la șanțuri : - reparații locale ia șanțurile de beton unde este cazul; - decolmatare șanțuri existente. d) Colmatare fisuri unde este cazul. e) Semnalizare rutiera in timpul execuției si trasarea marcajului longitudinal la finalul execuției. Pentru siguranța circulației pe timpul execuției lucrărilor se vor semnaliza punctele de lucru iar unde este cazul se vor folosi piloti de circulație. Se interzice executarea lucrărilor pe timp de ploaie, acestea se reiau după uscarea stratului suport. Clasa tehnica a drumului V. In conformitate cu prevederile legii nr. 10/1995 cu toate completările si modificările ulterioare si a HG nr. 766/1997, lucrările proiectate sunt incadrate in categoria "C" de importanta (normala). Valoarea estimata a lucrarilor pentru obiectivul de investiții ,, Reparatii locale DC87 si DC1A, comunna Pielesti, judetul Dolj ", ce urmeaza a se realiza este calculata conform devizului general intocmit de proiectant la faza de PT proiect nr. 12/2023 intocmit de catre S.C. SUDOLT CONSULTING S.R.L. pentru prezenta investitie, luându-se în calcul urmatoarele linii bugetare: • Executie lucrari: 3.254.840,25 lei fara TVA, defalcata astfel: Cap. 4.1. Constructii si instalatii: 3.254.840,25 lei fara TVA; Valoarea estimată a prezentei achiziții de lucrari este de 3.254.840,25 lei fara TVA, ceea ce presupune ca achiziția acestor lucrari sa se faca prin procedura de achiziție Procedura Simplificata, conform art. 7 alin. 2) din Legea 98/2016 si în conformitate cu prevederile art. 113, alin. 1 si alin. 4), lit. a din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările si completarile ulterioare Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cu 6 zile inainte de data de depunere a ofertelor.
