

construire treceri de pietoni suprainaltate si limitatoare de viteza in comuna Floresti jud.Cluj

I.D.: 66869911

Data publicarii	07.03.22	Coduri CPV	45233000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 446.898,88 RON - 446.898,88 RON

Descriere: Conditii refuzate: 22 treceri de pietoni suprainaltate se realizeaza intre borduri, din mixtura asfaltica BA16 cu grosime de 15cm racordat la capete la asfaltul existent, lungimea este de 6m din care 4m parte inaltata si 2x1 racord la asfalt existent ; 2 treceri de pitoni fara suprainaltare ; amenajare trotuar in 2 locatii cu dimensiuni 1.5 x10m si 23 de limitatoare de viteza se vor avea in vedere asigurarea scurgerii apelor de pe carosabil , pe treceri si limitatoarele se aplica vopsea termoplastica rosie 1590.04 mp si alba 55,84 mp ; vor monta 278 indicatoare rutiere si stalpi, 35 stalpisorii protectie pietoni semnalizare longitudinala 189.2ml. lucrari/cantitati necesare sapatura 29mc, demnolare beton 2mc, taiere rost asfalt 546ml , borduri mari 20x25 20ml, borduri mici10x15 36ml ,beton C12/15 fundatii 1,8mc, strat fundatie balast 15cm - 7,84mc, strat balast stabilizat 12cm - 6,8 mc , stratBA8 4cm - 54mp, teava metalica 36 ml, beton fundatii indicatoare 5mc . Petru aceasta lucrare se pune la dispozitie proiect tehnic autorizat, caiet de sarcini si liste de cantitati.
