
Montaj pavaj camin cultural Goruna

I.D.: 46123458

Data publicarii	05.05.20	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 13.479,03 RON - 13.479,03 RON

Descriere: Montaj pavaj la Caminul Cultural Goruna, dupa cum urmeaza: - decopertat strat vegetatie manual - 42 mc; - incarcare pamant rezultat din sapaturi - 67,20 to; - asternere strat balastru cilindrat - 21 mc; - montaj plasa de armatura - 210 mp; - asternere beton de ciment - 210 mp; - montat pavaj pe strat de agregat marunt - 210 mp; - montat borduri , prefabricate pe fundatie de beton - 28 m; - preparare beton pentru montaj borduri - 0,56 mc
