

**Execuția lucrărilor de construire în cadrul proiectului
«ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA
PETRINZEL, COMUNA ALMAȘU, JUDEȚUL SĂLAJ»**

I.D.: 100055191

Data
publicarii 16.07.24

Coduri CPV 45232400-6

Pretul
estimativ: 3.377.461,42 RON - 3.377.461,42 RON

Descriere: In cadrul acestei proceduri de achizitie autoritatea contractanta doreste achizitionarea contractului de Execuție lucrări de construcții aferente investiției «ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA PETRINZEL, COMUNA ALMAȘU, JUDEȚUL SĂLAJ», lucrari identificate în proiectul tehnic (ca parte a caietului de sarcini). Execuția lucrărilor identificate în proiectul tehnic (ca parte a caietului de sarcini) include: - rețeaua de canalizare menajeră are o lungime de 544 m si este din PVC-KG SN8 cu diametrul de Dn 250 mm. - s-au prevazut un număr de 15 de camine din beton cu DN 1000 mm, cu capace si rame carosabile tip IV din material compozit; - rețeaua de refulare va fi in lungime totala de 6.520 m din PEID PE100, PN10, SDR17 cu diametrul DE 90 mm; - pe conducta de refulare s-au amplasat 8 buc. camine vane, astfel: 4 buc. camine de vane, curatire si aerisire din beton 150x150; 4 buc. camine vane, curatire si golire din beton 150x150; - s-a prevazut o statie de pompare ape uzate, astfel: SPAU - Q= 3,2 l/s Hp = 35,6 mCA - pentru racorduri la consumatori s-a prevazut țevă Dn 160 mm PVC-KG SN8 si cămine de racord din PVC 400 mm, avand ansamblu rama-capac clasa, din fonta, A15, B125 (pentru camine necarosabile) si clasa D400 pentru caminele carosabile. numarul total de camine de racord este de 35 buc., iar lungimea totala a conductelor este de 175 m; - pe traseul rețelei de canalizare menajera din localitatea Petrinzel nu vor fi subtraversari de drumuri comunale/judetene/nationale si/sau subtraversari de cursuri de rauri/parauri. Detaliile cu lucrarile ce urmeaza a fi executate in cadrul contractului de achizitie publica se regasesc in proiectul tehnic nr. 09/2023 ca parte componenta a documentatiei de atribuire si Anexa la Caietul de sarcini. Execuția lucrărilor identificate în Proiectul tehnic de execuție: părți scrise, părți desenate si listele cu cantitățile de lucrări (ca parte a caietului de sarcini) include: - achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și echipamentelor (inclusiv orice utilaj, echipament, autospeciale/masini de transport necesare execuției lucrărilor potrivit extraselor de resurse de utilaje si transport din listele cuprinzand cantitățile de lucrări) necesare pentru execuția lucrărilor; - forța de muncă necesară execuției lucrarilor inclusive pentru specialiști necesari potrivit legislației in vigoare în domeniul construcțiilor; - orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, sau orice autorizație necesară contractantului de la autoritățile competente pentru executarea lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor temporare; - transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor; - orice testare și testele relevante, așa cum sunt aceste testări și teste solicitate prin legislația și reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții; - orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor; - întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea Contractantă; - activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii; - pregătirea oricărei documentații necesare Contractantului pentru execuția lucrărilor, documentație care include dar nu se limitează la: a) Grafice generale de realizare a investiției publice (fizice și valorice); b) Planul calității pentru execuție; c) Planul de control al calității; d) Certificările și rezultatele testelor materialelor - Documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcției, inclusiv documentarea instrucțiunilor de exploatare; Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în Proiectul tehnic de execuție: părți scrise: date generale, descrierea generală a lucrărilor, memorii tehnice , caiete de sarcini, liste cu cantitățile de lucrări, părți desenate, planșe de detalii de execuție, anexe la prezentul caiet de sarcini și făcând parte integrantă din acesta; Din punct de vedere financiar si contractual va fi incheiat un contract de execuție de lucrari pe o perioada de 73 de luni (1 luna pentru constituirea garantiei de buna executie, emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, inclusiv mobilizarea executantului pentru inceperea lucrarilor) + 12 luni executie de lucrari + 60 de luni perioada de garantie de buna executie. Detalii suplimentare se gasesc in caietul de sarcini cu Proiectul tehnic de execuție nr. 09/2023 si in listele cuprinzand cantitatile de lucrari ce fac parte din documnetatia de atribuire Executia lucrarilor de instalatii electrice si a lucrarilor de alimentare cu energie electrica, de racordare la rețeaua electrica a stațiilor de pompare se va face, in mod obligatoriu, de către firme autorizate ANRE conform Ordinului Presedinelui ANRE nr. 134/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice si cu personal de specialitate si autorizat in conformitate cu Ordinul ANRE nr. 99/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalațiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în listele cuprinzand cantitățile de lucrări, anexe la prezentul caiet de sarcini și făcând parte integrantă din acesta; Ordinul de începere a lucrărilor va fi emis în luna Iunie 2024.

