

## Construire dig pe mal stang al raului Ciumarna in sat Gainesti, comuna Slatina, jud. Suceava

I.D.: 29356955

Data publicarii	04.07.18	Coduri CPV	45241300-1
Termenul limita pentru depunere:	09.07.18	Pretul estimativ:	60.000,00 RON

Descriere: Executarea lucrarilor de protectie prezente pe malul stang-malul drept si albia pr. Ciumarna. conform caietului de sarcini. . Propune realizarea lucrarilor de infrastructura pentru apararea proprietatilor din zona paraului Ciumarna, amonte de podul existent. - Amenajarea lucrarilor, ziduri din beton armat B200 (Z1, Z2) - Zidul din: o Fascine o Gabioane o Caciucuri umplute Cu piatra de rau - Praguri de fund din gabioane In cazul cand se vor constata abateri la prezenta documentatie, proiectantul si beneficiarul vor putea dispune intreruperea lucrarilor, constructorul fiind obligat sa refaca lucrarile necorespunzatoare. Constructorul este obligat sa efectueze toate incercarile de laborator si verificarile prevazute in acest caiet de sarcini, precum si incercarile si verificarile suplimentare pe care, pe parcursul executiei, proiectantul sau beneficiarul le va considera necesare. La executie se vor respecta prevederile Ordonantei Guvernului nr.2 din 1994, precum si cele din standardele si normativele in vigoare, in masura in care aceasta din urma in Loc. Gainesti, Com. Slatina, Jud. Suceava. Obiectivul este proiectat si prevede lucrari de infrastructura pentru apararea impotriva inundatiilor si evitarea pagubelor produse de viituri in zona studiata si cuprinde: • Realizarea de lucrari pentru consolidarea malurilor (stang si drept) si asigurarea nivelului malurilor pentru tranzitarea debitelor la inundatii; • Stabilizarea malurilor in zona studiata (amonte de pod) si pentru evitarea eroziunilor prin afuierea malurilor si executarea de praguri de fund din gabioane umplute cu piatra de rau. Paraul Ciumarna in loc. Gainesti, com. Slatina: • Amenajarea si executarea lucrarilor pe lungimea de 70m; • Protectie de mal stang din: • zid format din: ? saltea fascine ? gabioane umplute cu piatra de rau ? caciucuri umplute cu piatra de rau ? strat de balast de 20cm pe drumul nou format • zid din beton armat B200 pe lungimea de 60m pe traseul gardului existent, cu dimensiunile 0.3x0.4x1.5m; • umplutura cu pamant rezultat din sapatura pana la cota rosie a drumului nou format. • Protectie de mal drept din: • zid din beton armat B200 cu dimensiunile 0.3x0.5x2m, pe lungimea de 70m; • umplutura de pamant rezultat din sapatura; • In cuveta pr. Ciumarna: • praguri de fund din gabioane umplute cu piatra de rau; • pentru evitarea erodarii talvegului si malurilor pr. Ciumarna s-a prevazut praguri de fund din gabioane umplute cu piatra de rau, intrucat viteza apei este de peste 3m/s (calculata) care antreneaza bolovanii mici.