

Lucrari de renovare la sediul Scolii Gimnaziale Mihail Sadoveanu Medgidia

I.D.: 20948710

Data publicarii	06.07.17	Coduri CPV	45262690-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	10.07.17	Pretul estimativ:	18.500,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Renovari interioare, dupa cum urmeaza: Dispunere: parter. – sala 1 – BIROU DIRECTOR Suprafete rezultate: 5 m x3 m x 3,25m podea 15 mp, pereti si tavan aproximativ 58 mp. Se vor îndeparta corpurile de iluminat existente si se vor monta la loc. Calorifere:demontat,curatat, vopsit, montat, facut probe de etanseitate. Se vor executa lucrari de reparatii la ziduri, pervazuri si glaful ferestrei. Suprafetele rezultate nu vor prezenta crapaturi sau denivelari. Se vor monta corpuri de iluminat noi, se vor înlocui prizele si întrerupatoarele. Dispunere: parter. – sala 2 – BIROU SECRETARIAT Suprafete rezultate: 5 m x3 m x 3,25m podea 15 mp, pereti si tavan aproximativ 48 mp. Se vor îndeparta corpurile de iluminat existente si se vor monta la loc. Caloriferul: demontat, vopsit, montat, efectuat probe de etanseitate. Se vor executa lucrari de reparatii la ziduri, pervazuri si glaful ferestrei. Suprafetele rezultate nu vor prezenta crapaturi sau denivelari. Se vor monta corpuri de iluminat noi, se vor înlocui prizele si întrerupatoarele. Dispunere: etaj. – sala 3 – CANCELARIE Suprafete rezultate: 6 m x 6 m x 3,25m podea 32 mp, pereti si tavan aproximativ 90 mp. Se vor îndeparta corpurile de iluminat existente si se vor monta la loc. Se vor demonta caloriferele si se vor înlocui. (2 buc) Se vor executa lucrari de reparatii la ziduri, pervazuri si glafurile ferestrelor. Suprafetele rezultate nu vor prezenta crapaturi sau denivelari. Se vor monta corpuri de iluminat noi, se vor înlocui prizele si întrerupatoarele. Dispunere: hol etaj Dimensiuni: podea 54 metri liniari. Suprafete rezultate: 54 m x2,5 m x3,25 m, aproximativ 360 mp. Se vor îndeparta corpurile de iluminat existente si se vor monta la loc. Se vor executa lucrari de reparatii la ziduri, pervazuri si glafurile ferestrelor. Se vor finisa toate suprafetele si se va aplica vopsea alchidica de la baza la 1,5 metri înaltime si restul vopsea lavabila alba. Suprafetele rezultate nu vor prezenta crapaturi sau denivelari. Se vor demonta si înlocui caloriferele (6 buc). Se vor curata si vopsi teville de alimentare a caloriferelor. Se vor efectua probe de etanseitate. Dispunere: Casa scarii I Suprafete rezultate: aproximativ 100 mp. Se vor îndeparta corpurile de iluminat existente si se vor monta la loc. Se vor executa lucrari de reparatii la ziduri, pervazuri si glafurile ferestrei. Se vor monta coltare de aluminiu la glafurile ferestrelor. Se vor finisa toate suprafetele si se va aplica vopsea alchidica de la baza la 1,5 metri înaltime si restul vopsea lavabila alba. Suprafetele rezultate nu vor prezenta crapaturi sau denivelari. Se va demonta caloriferul si se va înlocui (1 buc). Se vor efectua probe de etanseitate. Se va vopsi balustrada. Toate incaperile se vor va preda curate. Garantia lucrarii:24 luni.