

Lucrari executie "Infrastructură rutieră, canalizare exterioară, Aerodrom Sânpetru"

I.D.: 61642063

Data publicarii 06.10.21 Coduri CPV 45233226-9 45232400-6

Pretul estimativ: 194.000,00 RON - 194.000,00 RON
613.000,00 RON - 613.000,00 RON

Descriere: 1. Canalizare exterioară, A. Canalizare exterioară (timp de execuție maxim 6 săptămâni) 1) Organizare de șantier 2) Rețea de canalizare 3) Stație pompare apa uzată menajeră 4) Refulare în colectorul existent Lungimea totala a conductei de canalizare va fi de aprox.230 m, iar conducta de refulare va avea o lungime aprox. de 170 m. Conducta de canalizare propusă, se va poza pe un strat de nisip cu grosimea de 15 cm și 30 cm deasupra acesteia. Amplasarea caminelor de vizitare se va face în afara zonei carosabile, la distante de maxim 60 m în aliniament, precum și la orice schimbare a direcției canalului în plan și în punctele de intersecție cu canalele locale. Adancimea de pozare a caminelor de vizitare este functie de adancimea de pozare a conductelor de canalizare Căminele de vizitare, de pe rețeaua de canalizare se propun a fi din polietilenă sau echivalent, dn 800 mm tip 1si 2 (h=1.50÷3.00m) fiind prevăzute cu capace compozite clasa trafic - carosabil d400 (ventilat). 2. Infrastructură rutieră, B. Infrastructură rutieră (timp de execuție maxim 4 săptămâni) 1) Organizare de șantier 2) Executarea unei platforme rutiere asfaltate în locul suprafețelor de asfalt și beton deteriorate 3) Executarea unei noi platforme rutiere asfaltate în locul suprafeței de pământ vegetal bătătorit. 4) Pavare a două platforme cu dale din beton, una pe suprafața de pământ vegetal bătătorit, iar cea de a doua pe suprafața de pietriș compactat existent. Suprafața terenului propus spre amenajare este de 4,523.50 mp. Noile platforme se vor racorda fără nici un fel de diferențe de nivel cu zonele de acces spre interiorul hangarelor, zona de parcare asfaltată și zona înierbată de acces către pistă..