

---

## **Înlocuire rețea energie electrică medie tensiune existentă (LES 6 kV) între Stația de transformare Iasi-Centru și punctul de alimentare (PA) din Stația de pompare apă potabilă Păcurari**

I.D.: 73729202

---

Data publicarii	03.10.22	Coduri CPV	45231113-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 2.231.541,70 RON - 2.231.541,70 RON

---

Descriere: Executie linie electrica suberana (LES) 20 kV proiectată între Stația de transformare 110/20/6 kV Centru și punctul de Alimentare PA Stație de Pompare Păcurari. LES se va realiza cu un cablu monopolar cu izolație XLPE, 20 kV, tip NA2XS(FL)2Y 3 x 1 x 185 /25 mmp., L = 3.1 km.Lucrarea se va executa cu săpătură în lungime de 3100 de metri și 0.4 metri lățime, în profil M, în foraj și profil T.În zonele unde se execută subtraversări de străzi, cablurile se vor poza în tuburi de protecție corugate, PEHD 160 mm / țevi PVC 160 mm.

---