

## Execuție lucrări "Sistematizare verticala, Amenajare incinta si imprejurire la obiectiv - Camin Cultural Miroslava "

I.D.: 80012117

Documente participare:

- Caiet de sarcini.pdf
- Clauze Contractuale.pdf
- Documentatie Tehnica PT
- SECTIUNEA FORMULARE.pdf
- FisaDate\_DF1174452.pdf
- DUAE\_CERERE\_215963.xml
- NOTA CLARIFICARI 1.pdf

---

Data publicarii	22.03.23	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	07.04.23	Pretul estimativ:	1.988.788,91 RON - 1.988.788,91 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Execuție lucrări de sistematizare verticala si asigurare utilitati pentru obiectiv de investitii - Camin cultural Miroslava Categori de lucrari ce compun obiectul contractului: A1. Alimentarea cu energie electrica: Putere instalata  $P_i = 84,07$  KW Alimentarea se face din sistemul energetic national prin intermediul unui bransament electric trifazat - coloana CYABY de la stalpul de electricitate aflat in proximitatea investitiei A2. Retea exterioara de alimentare cu apa potabila - se va realiza prin conectarea cladirii (conucta PEHD Dn50) la retea locala printr0un bransament cu camin apometru la limita de proprietate . A3. Retea exterioara de canalizare menajera - racordarea cladirii prin conducta PVC SN8 Dn110-160 la retea de canalizare publica A4. Retea de canalizare pluviala - colectarea apelor pluviale meteorice de pe acoperisul tip terasa necirculabila prin intermediul burlanelor- 8 buc (Dn100mmm) , distribuite apoi spre caminele prevazute pe amplasament. A5. Sistematizare verticala constand in: - Alei pietonale = 1650,50 mp (fundatie din ballast compactat 10 cm grosime, Borduri ce vor delimita aleile de spatiile verzi, suprastructura din pavaj montat pe strat de nisip) - Cai de acces rutier si parcare = 1385 mp ( strat de for a din ballast 10 cm, strat de fundatie din ballast 15 cm, strat de fundatie din piatra Sparta - 12 cm, strat de legatura (binder) de margaritar - 6 cm, imbracaminte din beton asphalt cu aggregate marunte executata la cald - 4 cm grosime cu asternere mecanica - Semnalizare rutiera: Marcaje longitudinale - trecere de pietoni, separare bbenzi de circulatie, marcaje tip sageata pentru selectarea benzii; Indicatoare rutiere = 12 buc - Gradena - din beton armat, finisaje cu placi de marmura sau similar - Spatii verzi - 3871,80 mp (curatare teren, aport de pamant fertile, amenajare alei cu dale/pava, insamantarea cu gazon, plantarea de arbusti/ arbori decorativi, - Amplasare - 3 catarge; Stalpi de uiluminat - 35 buc, Eurpubele deseuri = 5 buc, montare 2 fantani arteziene. - Impremuire obiectiv : Impremuire tip 1 = 178 ml cu panouri dn table de otel expandata incadrate de stalpi din beton - pe latura N si E; Impremuire tip 2 - 184 ml - din panouri de sarma galvanizata incadtate de stalpi metalici pe latura de V si S. Valoarea estimată a achiziției este de 1.988.788,91 Lei fara TVA din care: Cap. 4.1. DG Lucrari de constructii si instalatii = 1.940.272,11 Lei fara TVA Cap. 5.1.1 DG - Lucrari de Organizare de Santier ctii si instalatii = 38.805,44 Lei fara TVA. Cap. 5.1.2. DG - Cheltuii conexe Organizarii de santier = 9.701,36 Lei fara TVA Termenul recomandat pentru solicitarile de clarificari - cu 6 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde clar si complet solicitarilor primite in termenul cu 4 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.