

PACHET MONTARE CENTRALE TERMICE SI REALIZARE AUTOMATIZARE PE INSTALATIA DE INCALZIRE

I.D.: 106945316

Data publicarii	09.12.24	Coduri CPV	45232141-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 114.845,96 RON - 114.845,96 RON

Descriere: Montare centrale termice: -1 BUC REMEHA PACHET CAZAN QUINTA ACE 115 PL(7732626) - Putere nominala min./max. 80/60°C: 18,9 - 103,9 kw; - Putere nominala min. /max. 50/30°C: 21,2 - 109,7 kw; - Presiune min./max apa: 0,8 - 4 bar; - Consum gaz min./max. G20 : 2,1- 11,3 mc/h; - Tensiune alimentare: 230V/50Hz; Contine: - panou de comanda MK3; - placa SCB-10 pentru cascada cazane si comanda 2; circuite de incalzire si 1 circuit de ACM; - kit de evacuare gaze arse 100/150; -1BUC REMEHA CAZAN INCALZIRE QUINTA ACE 160 BLFARA KIT EVACUARE - 160KW (7657122); - Putere nominala min./max. 50/30C: 34.7 - 161.6 kw; - Putere nominala min./max.80/60C: 31.5 - 152.1 kw; - Randament incalzire centrala la sarcina max. 50/30°C: 103,6 %; - Consum gaz min./max. G20: 3.4-16.5 mc/h; - Presiune functionare apa min. / max.: 0,8 - 4 bar; - Continut de apa: 17 l; - Temperatura apei: 110°C; - Temperatura de lucru : 90°C; - Tensiune alimentare: 230V/50Hz; - Dimensiune LxAxh: 600 x 602 x 1045 mm; - Racord incalzire centrala tur / retur: 1 1/4"; - Racord gaz: G1"; - Greutate totala: 147 kg; - Contine interfata MK2; - Nu contine kitul de evacuare gaze arse standardconcentric 100/150; -2BUC vase de expansiune, butelie de egalizare, distribuitor, robineti, kit pompe, evacuare condens, kit evacuare gaze arse -Materiale marunte - Carotare, etc., autorizare ISCIR -Realizare tablou electric-Realizare legarutri electrice si verificare/test relee - Configurare automatizare MK3 -Golire/umplere, proba de presiune CONF
