

Montaj standard pentru aparate aer conditionat furnizate cu kit de instalare 7000 - 15000 BTU, Demon

I.D.: 99597196

Data publicarii	04.07.24	Coduri CPV	44523200-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.848,74 RON - 1.848,74 RON

Descriere: Materiale incluse in montajul standard al aparatelor cu kit de instalare inclus • 2 console metalice tip "L" pentru fixarea unitatii externe pe perete. • Elementele de fixare - 5 suruburi de fixare cu dibluri din polipropilena, 4 suruburi metalice cu saiba si piulita pentru prinderea pe console, 6 elemente de fixare pe perete cu suruburi metalice si dibluri din polipropilena sau elemente de fixare rapida pentru gips-carton. • Stecher schuko. • Obturarea gaurii de strapungere catre exteriorul cladirii cu ipsos de modelaj / silicon acrilic / ornament din PVC de culoare alba. Etapele montajului standard • Amplasarea unitatii interioare in locul stabilit de comun acord cu beneficiarul lucrarii. • Perforarea peretelui exterior cu un burghiu de perforare de ϕ 55mm pentru conectarea celor doua unitati. In cadrul acestei operatiuni nu se vor putea perfora structuri de rezistenta. In pret este inclusa o singura perforare. • Fixarea unitatii exterioare pe peretele exterior, cat mai aproape de unitatea interioara intr-un loc accesibil pentru montare si interventii ulterioare. Locul va fi stabilit de comun acord cu beneficiarul lucrarii, dar in limita capacitatilor de montaj. • Instalarea traseului frigorific si legarea acestuia la cele doua unitati. Pasul urmator este vacuumarea instalatiei de frigorifice cu pompa de vid. • Efectuarea probei de functionare si de scurgere a condensului si explicarea principalelor functii ale sistemului. • Instalarea se va face respectand reglementarile
