



---

## **Diverse lucrari (conform descrierii)**

I.D.: 6869245

---

Data publicarii	24.06.15	Coduri CPV	45232423 45232410 45310000 45110000
-----------------	----------	------------	-------------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	30.07.15 10:00
----------------------------------	----------------

---

---

Descriere: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:Przebudowa istniejącej pompowni ścieków przy ul. Cietrzewi w Katowicach.Ogółem w ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie:— przepompowni ścieków (tłocznia ścieków) Ps1,— zjazd i plac manewrowy z elementami zagospodarowania terenu dla pompowni,— kable energetyczne i oświetleniowe wraz z lampą zlokalizowane na terenie placu przepompowni,— 10,5m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy DN200-300,— 10,7m kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy Dz90,— odtworzenie nawierzchni w pasie planowanych robót budowlano-montażowych— rozbiórka istniejącego obiektu przepompowni ścieków:o części nadziemnej: budynek przepompowni ścieków,o części podziemnej: zbiornika podziemnego przepompowni ścieków,o szafki kontrolno-pomiarowej oraz sterującej wraz z niezbędnymi kablami elektro-energetycznymi.2. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):Główny przedmiot:45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ściekówDodatkowe przedmioty:45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemneKod NACE:Sekcja F, Grupa 45.2Wyszczególnienie: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Tomie III niniejszej SIWZ.Wszędzie tam, gdzie w projekcie, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych jest mowa o konkretnym dostawcy lub producencie urządzenia czy materiału lub o konkretnym urządzeniu lub materiale należy przez to rozumieć, że jest to przykładowe rozwiązanie wskazujące jedynie ich parametry techniczne. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów innych producentów lub dostawców pod warunkiem, że urządzenia te (materiały) będą posiadały parametry techniczne i jakość nie gorszą niż określona w dokumentacji.4. Wymagania dodatkowe w odniesieniu do przedmiotu zamówienia:1) Wykonawca poniesie koszty uzyskania wszelkich pozwoleń, użytkowania terenu w trakcie robót, koszty administracyjne, utrzymania czystości placu budowy oraz terenu przyległego w tym w okresie zimowym itp. oraz poniesie koszty dostosowania się do pozostałych wymagań (dodatkowe wymagania znajdują się w załączniku nr 7 do niniejszej SIWZ-IDW).2) Wszystkie elementy i materiały zastosowane przez Wykonawcę muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na terenie szkód górniczych do IV kategorii.3) Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany jest zawiadomić Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz projektanta o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.4) Wykonawca wykona odbudowę dróg zgodnie z dokumentacją projektową budowy kanalizacji, a przywrócenie do stanu pierwotnego zgodnie z „Instrukcją odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach związanych z wykonaniem i remontami urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej” opracowaną przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie Zakład Drogownictwa Miejskiego (Instrukcja stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej IDW) oraz uzgodnieniami MZUiM w Katowicach (pisma stanowią Załącznik nr 9 do IDW).5) Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt przygotowuje i uzgadnia projekt organizacji ruchu.6) Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt opracowuje i uzgadnia z zarządcą drogi dokumentację profilu podłużnego niwelety ulic wraz z rozmieszczeniem wpustów ulicznych.7) Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do przedstawienia karty przekazania odpadów do utylizacji, w tym gruzu i ziemi z wykopów lub przedstawić inny dokument na ich ponowne wykorzystanie lub recykling.8) Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace związane z wycinką zieleni zgodnie z inwentaryzacją zieleni oraz decyzjami administracyjnymi przekazanymi wykonawcy przez Zamawiającego oraz zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.9) Wykonawca poniesie wszelkie koszty dotyczące nasadzeń zastępczych, wynikające z wydanych zgód i decyzji, oraz ich utrzymania w okresie obowiązywania gwarancji.10) Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania pokryw włazów i wpustów ściekowych ulicznych zgodnie z wymaganiami MZUiM w Katowicach (pismo stanowi załącznik nr 10 do IDW).Koszty czynności wymienionych powyżej uważa się za wycenione przez wykonawcę, ujęte w cenie ofert i niepodlegające odrębnej zapłacie.5. Pożądane jest aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizytację terenu budowy, sąsiadującego układu komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia budowy. Wszystkie koszty dokonania wizytacji terenu budowy ponosi Wykonawca.

---