

## "Modernizare strada Unirii"

I.D.: 59580025

Data publicarii	04.08.21	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	3.459.974,32 RON - 3.459.974,32 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Executie lucrări de: o Lucrari de drumurio Retele de apa si canalizare o Iluminat public si cablaj metropolitan conform proiectul nr. 447/2019 faza PT elaborat de SC Neo Plan SRL Sibiu si a listelor de cantitati aferente acestuia. Caracteristici tehnice si parametri specifici: Lungimea totala amenajata a strazii: 610,00 m; Latimea partii carosabile: 4.00m - 6.00m; Latimea trotuar: min 80 cm; Suprafata carosabil: 3500 m<sup>2</sup>; Suprafata trotuare: 1900 m<sup>2</sup>; Panta transversala parte carosabila: 1..3% spre dreapta; Panta transversala trotuare: minim 1% spre carosabil. PEID PE100 PN10 SDR17 De160mm: 510 m; PEID PE100 PN10 SDR17 De110mm: 100 m; Camin de vane DN 1000mm: 8 buc; Camin de vane DN 1500mm: 2 buc; Hidrant subteran DN80: 6 buc; Bransamente Dn 32mm L= 8m: 50 buc; PPMI SN10 Dn 250mm: 307 m; Camine de vizitare Dn 800mm: 9 buc; Racord individual PPMI DN 160mm L= 8m: 50 buc; PPMI SN10 Dn 500mm: 422 m; PPMI SN10 Dn 315mm: 180 m; Camine de vizitare Dn 800mm: 13 buc; Camine de vizitare Dn 1000mm: 10 buc; Record individual PVC DN 160mm, L=8m: 50 buc; Guri de scurgere: 16 buc; stalpi iluminat 7m: 21 buc , corpuri de iluminat Pmax. 60W: 21 buc ; carje simple: 21 buc ; lungime LES 0,4 kV iluminat ACYY 3x35+2x16 mmp: 705m ; lungime traseu cablaj metropolitan (4x Ø50): 1186 m ; lungime bransamente (Ø32): 750 m ; camerele tragere/distributie: 20 buc ; Valoarea estimata a contractului de lucrari ce se va atribui, conform devizului general intocmit de proiectant este de 3.459.974,32 lei fara TVA si se compune din valorile capitolelor 4 (cheltuieli pentru investitia de baza) , 5.1 (Organizare de santier) . Valoarea capitolului 5.3 (cheltuieli diverse si neprevazute) este de 350.326 lei fara TVA si nu este inclusa in valoarea estimata a contractului de lucrari ce se va atribui.