

## Reparații capitale acoperiș

I.D.: 62755317

---

Data publicarii	04.11.21	Coduri CPV	45261000-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 434.998,86 RON - 434.998,86 RON

---

Descriere: DEMONT.ELEM.DE ACOPERIS- INVELITORI DE TABLA MP 1,250.50000 IGNIFUGARE SARPANTA MP 1,250.50000 ASTEREALEA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN RASINOASE MP 1,250.50000 INVELITORI DIN PLACI DIN TABLA AMPRENTANTA (TIP TIGLA) PT.INVELITORILE ACOPERISU MP 1,250.50000 RILOR(TIP LINDAB) STRAT TERMOIZOL.LA TERASE.ETC.CU PLACI VATA MINERALA 10CM MP 870.00000 BURLANE DIN TABLA ZN DE 0,5 MM INADITE PRIN PETRECECERE CCA.6MM ROTUNDE CU DIAM. M 112.00000 15,4CM PREFAB. JGHEABURI TABLA ZINCATA 0,5MM GROS SEMI ROTUNDE D=15CM PREFAB. M 129.50000 COAME PT INVELITORI DIN TABLA ONDULATA SI PROFILATA TIP LINDAB M 130.00000 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-A TONE 35.00000 UTO CATEG.1 \$ TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= TONE 35.00000 10 KM. \$ MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H< MP 220.00000 30,0M Ofertă conform Invitatie de depunere ofertă nr. 6135/26.10.2021

---