

CL 13 - Realizarea a trei statii noi de pompare apa uzata in localitatea Lunca Calnicului, aglomerarea Prejmer

I.D.: 5130233

Documente participare:

- 2-156840.zip

Data publicarii	29.01.15	Coduri CPV	45232423-3 45232440-8 71322000-1
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	30.03.15	Pretul estimativ:	1.055.556,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------------

Descriere: Lucrarile de constructie pentru proiectarea si executia a trei statii noi de pompare apa uzata in localitatea Lunca Calnicului, aglomerarea Prejmer includ: a) Activitatile de proiectare care fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru trei statii noi de pompare apa uzata. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memoriile, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie. b) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei c) Lucrari de constructie d) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice e) Testare si punere in functiune f) Monitorizarea functionarii statiilor si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar. g) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 12 luni h) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului Lucrarile vor consta in: -Curatarea retelei de canalizare menajera existenta si nefunctionala din localitatea Lunca Calnicului; -Inspectia video care sa demonstreze buna executie a lucrarii de curatire; -Executia a trei statii de pompare apa uzata cu separare de solide, cu racordurile electrice aferente; -Executia a trei camine decantoare, prevazute cu cos pentru materialele solide de dimensiuni mari, situate in amonte de statiile de pompare; -executia conductelor de refulare aferente statiilor de pompare ape uzate, ce vor fi prevazute, dupa caz, in conformitate cu normele de proiectare in vigoare cu aerisiri-dezaerisiri, camine de golire si curatire, etc. -executia conductelor de legatura cu reseaua existenta; BUGETUL TOTAL ESTE 1.055.556,08 lei Din care: BUGETUL CONTRACTULUI fara diverse si neprevazute este 1.006.653,72 lei Bugetul pentru cheltuieli diverse si neprevazute este de 48.902,36 lei reprezentand 5% din valoarea estimata a contractului de achizitie publica (fara diverse si neprevazute si fara cheltuieli pentru organizare de santier, teste, instruire personal si punere in functiune). Pentru o informare completa in vederea intocmirii ofertei, operatorii economici pot participa la vizitarea amplasamentului lucrarilor. Vizitele vor fi organizate in intervalul de timp cuprins intre a 7-a si a 9-a zi lucratoare de la data publicarii anuntului de participare in SEAP (excluzand ziua anuntului). Locul de intalnire este in fata Primariei din localitatea Prejmer, la ora 11.00. Persoane de contact: Doru Sopterean - Director Programe Externe, Tel:0745083316 si Carol Beke 0745151171 Tel:0268408606