
Executie lucrari de constructii strazi in cadrul proiectului "Modernizare retea stradala in comuna Petrova, judetul Maramures"

I.D.: 34972493

Data publicarii	02.04.19	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.088.726,66 RON - 4.088.726,66 RON

Descriere: Modernizare strazi compusa din: Strazi cu o lungime totala=7444,15 m.Sistemul rutier propus este format din: fundatie din balast de 20 cm grosime; strat de baza din piatra sparta de 15 cm grosime; strat de legatura din beton asphaltic deschis cu pietris concasat sort 20 mm BADPC20 de 5 cm grosime, inclusiv amorsare suprafete cu emulsie bituminoasa;strat de uzura din beton asphaltic BA16 de 4 cm grosime;Santuri cu sectiune trapezoidala partial pereata $As=0,0946\text{mp}$ $L=945,06\text{ m}$; Lucrari de arta,poduri si podete: Sunt prevazute:Drumuri laterale in lungime totala=180 m,balastate;Pe drumurile laterale: rigola carosabila aria sectiunii $As=0,55\text{ mp}$ $L=679,923\text{ m}$; Podete tubulare din teava corugata din polietilena =31 bucati; Zid de sprijin din beton $L=210\text{ m}$; Semnalizare rutiera verticala: stalpi si indicatoare de circulatie=20 bucati; Marcaje rutiere longitudinale =7,445 km; Aparari de mal din anrocamente $L=1665\text{ m}$; Parapet metalic deformabil de tip semigreu $L=1665\text{ m}$.
