

## Lucrari scenotehnica - Casa de Cultura, Târgu Ocna, jud. Bacău

I.D.: 51258080

Data publicarii 04.11.20 Coduri CPV 45451000-3 45351000-2

Pretul estimativ: 130.136,31 RON - 130.136,31 RON

Descriere: l) Lucrari de scenotehnica- mecanica de scena-1 Grill. Structura metalica - confectii metalice sudate buc 1x 15,238.29, 2 ) Stanga fixa suport pantaloni si mantou din plus. Stanga din teava Ø48x3 L=8,30m buc 1x 1,220.15, 3) Sistem actionare cortina, deschidere stanga /dreapta. Sina TRUMPF 95, carucioare de traseu si conducatoare, scripeti, franghie perlon Ø8 mm, buc 1 x15,595.54, 4) Stanga mobila mobila pentru décoruri, lumini - Bara din teava Ø48x3 L=9,00m cu 4 linii de lucru, scripeti de traseu cu 1,2,3,si 4 canale, scripete dirijare cu 4 canale, 4 cabluri de suspendare, un cablu de actionare, 2 cabluri de ghidare, captator cabluri cu glisiere, troliu PFAFF cu autofranare, sarcina 300 kg. Cursa =3.90m. buc 1 x71,727.13 , 5) Stanga fixa suport sufita si pantaloni. Bara din teava Ø48x3. L=9.00m, piese de montaj: ocheti, clipsuri, cabluri de suspendare si reglarea inaltimii. buc 1 x2,017.44, 6)Stanga fixa fundal spate. Teava Ø48x3. L=9,00m. Piese de montaj. buc 1x 1,149.05, 7) Stanga fixa fundal lateral stanga/dreapta. Teava Ø48x3. L=5,15 m. Piese de montaj. buc 1 x1,803.45 ,II)1)Mantou din plus ignifugat, L=7.25m, H=1,35m, buc 1x 3,143.97, 2)Cortina principala din plus ignifugat, L=2x5,50, H=4,30m, montata in falduri 100%-buc 1x 14,042.70 3) Sufita din dekomolton ignifugat,L=9.00m, H=1,10m- buc 1x552.69, 4)Pantaloni din dekomolton ignifugat, L=1.50m, H=5,40 m- buc 1x 304.55, 5) Fundal spate din dekomolton 1buc x1,875.00,6) Fundal lateral din dekomolton ignifugat-1buc 1,466.35