

Lucrari de constructie si furnizare dotari aferente proiectului „CONSTRUIRE CENTRU DE AGREMENT ORAS NAVODARI”, Oras Navodari, Judetul Constanta, cod SMIS 32295, proiect finantat prin Programul Operational Regional, Axa Prioritara - 5. „Dezvoltarea durabila si promovarea turismului”, Domeniul de interventie - 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea serviciilor turistice

I.D.: 3134059

Documente participare:

- 2-152137.zip

Data publicarii	11.07.14	Coduri CPV	45212171-5 45212212-5 45310000-3 45331210-1 45332400-7
-----------------	----------	------------	--

Termenul limita pentru depunere:	25.08.14	Pretul estimativ:	25.089.993,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------

Descriere: Incheierea contractului de achizitiei publica presupune construirea unui Centru de agrement situat pe 3 nivele + subsol tehnic. Impartirea functionala se va face astfel: • nivelul tehnic care include: echipamentele aferente bazinelor acoperite si a celui descoperit, centrala termica, rezerva de apa. • parter care include zona de acces, zona de vestiare comune pentru femei, vestiare comune pentru barbati, cabine schimb pentru familii sau cu dizabilitati, cabine de schimb de o persoana, zona de dusuri, grupurile sanitare, zona de Wellnesspersoane (dus vichy, dus subacval, bai de struguri/plante/aromaterapie, dus ciclonic), zona de electroterapie- nemectron, diadinamice, zona de tratament prin masaj. • etaj 1 care include zona de birouri, zona rezervata cursurilor teoretice de scubadiving, sectorul de manichiura/pedichiura, exfoliere epidermica cosmetica, cromoterapie, sauna cu zona de odihna cu aport mare de aer proaspat, pat cu ultraviolete si bazine pentru picioare, vestiare cu dusuri si grupuri sanitare pentru personalul centrului de agrement. • etaj 2 include sectorul de fitness si aerobic, grupuri sanitare, vestiare. Toate echipamentele profesionale ale centrului, aflate în contact cu utilizatorul, vor asigura electrosecuritatea pacientului si a utilizatorului, respectând normele europene în domeniu. Peretii si podelele centrului vor fi acoperite cu materiale lavabile si rezistente la dezinfectanti. La exterior, se propune realizarea unui spatiu verde, o zona tampon intre bd. Mamaia Nord si cladirile propuse, pentru a se realiza o zona propice relaxarii. Aceste spatii verzi sunt strabatute de alei pietonale care leaga zona de parcare cu trotuarul din imediata vecinatate a cladirilor. Aleea din dreptul accesului principal ce strabate spatiul verde va fi dotata cu mobilier urban specific si spatii de odihna. Întreg ansamblul va fi dotat cu un sistem de corpuri de iluminat public specific pentru spatiile pietonale cu elemente de 4 pâna la 7 m înaltime, alimentarea cu energie a acestora realizandu-se prin panouri de celule fotovoltaice. Se vor amenaja zone plantate cu copaci si arbusti în aliniamentul bulevardului si in zona spatiilor verzi. Din valoarea totala estimata a contractului, cuantumul de 1.650.000 lei fara TVA reprezinta lucrari diverse si neprevazute - procent de 6,58 % din valoarea totala estimata, fiecare ofertant urmand sa cuprinda in pretul total ofertat Si suma alocata pentru diverse si neprevazute, rezultata prin aplicarea procentului corespunzator - 6,58 % la valoarea ofertei sale.