

REPARATII GENERALE SALA ALBASTRĂ

I.D.: 69326946

Data publicarii 16.05.22 Coduri CPV 45453000-7

Pretul estimativ: 76.160,85 RON - 76.160,85 RON

Descriere: REPARATII GENERALE - SALA ALBASTRĂ (ET.3) UNATC - FACULTATEA DE FILM Detaliere lucrari 1. DEMONTARE/DECOPERTARE PARDOSELI EXISTENTE - Demontare pardoseli existente si evacuarea molozului rezultat. Demontare dușumea lemn rășinoase, șapă existentă degradată și evacuare moloz rezultat. Etaj 3 (sala Albastră) (48,0mp) 2. EXECUTIE LUCRĂRI DE REFACERE PARDOSELI - Lucrari de fonoizolare (dală flotantă - polistiren extrudat), turnare șapă brută (umed uscată), turnare șapă autonivelantă, pregătire suprafete, amorsare, suport pentru finisaj mochetă. Etaj 3 (sala Albastră) (48,0mp) 3. EXECUTIE LUCRĂRI DE REPARAȚII PEREȚI ȘI TAVANE - Reparatii si indreptare pentru intreaga suprafata desfasurata a peretilor si tavanelor cu ipsos/mortat/glet si pregatirea suprafetelor pentru vopsitorii. Etaj 3 (sala Albastră) (164,0mp) 4. EXECUTIE LUCRĂRI DE VOPSITORIE SUPER-LAVABILA PERETI SI TAVANE - Lucrari de vopsitorie lavabilă pentru peretii si tavanele existente. Vopsea fonoizolantă satinată. Etaj 3 (sala Albastră) (164,0mp) 5. EXECUTIE LUCRĂRI DE MONTARE PLINTĂ - Procurare și montare de plintă pvc neagră pentru pardoseala executată. Etaj 3 (sala Albastră) (32,0ml) 6. EXECUTIE LUCRĂRI DE VOPSITORIE - Curățare și vopsirea negru mat pentru diverse repere (calorifere fontă, tâmplărie pvc, tablouri electrice metalice/pvc). Etaj 3 (sala Albastră) (15,0mp) 7. EXECUTIE LUCRĂRI DE MOCHETARE - Lucrari de montaj mochetă cu substrat pvc lipită cu silicon. Etaj 3 (sala Albastră) (50,0mp) 8. PROCURARE S