

Servicii de proiectare faza de proiect tehnic (PT+DE), asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor, si executie lucrari pentru implementarea proiectului "EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE SI SUPLIMENTARE CAPACITATE STATIE DE EPURARE, COMUNA PAUNESTI, JUDETUL VRANCEA"

I.D.: 84504992

Documente participare:

- ET canalizare Paunesti - piese desenate.pdf
- ET canalizare Paunesti - piese scrise.pdf
- Plan de incadrare.pdf
- avize.pdf
- ET canalizare Paunesti - piese scrise-1.pdf
- Plan de incadrare in zona statie epurare.pdf
- 1 Clauze contractuale.docx
- 4 Formulare.doc
- Plan general statie de epurare rev.pdf
- Plan Situatii Viisoara.pdf
- FisaDate_DF1184266.pdf
- Plan Situatii Sat Paunesti_compressed.pdf
- certificat urbanism.pdf
- caiet de sarcini.pdf
- DUAE_CERERE_230406.xml
- 2023_06_21 parte scrisa canalizare Paunesti rev..pdf
- 5 Formular Propunere tehnica Proiectare.docx
- EN1047977.docx

Data publicarii	12.07.23	Coduri CPV	45232400-6 71300000-1 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	25.08.23	Pretul estimativ:	35.841.112,84 RON - 35.841.112,84 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Prin prezentul proiect se propune înființarea extinderea rețelei de canalizare și a capacității stației de epurare din Comuna Paunesti, satele Paunesti și Viisoare. OB 1- Retea de canalizare ape menajere OB 2 - Retea de canalizare - conducte refulare OB 3 - Echipamente de pompare și camine racord canalizare OB 4 - Statie de pompare ape uzate SPAU 01-10 OB 8 - Bransamente electrice pentru statii de pompare ape uzate - SPAU-URI OB 9 - Bransamente electrice pentru statii de pompare ape uzate - SPAU-URI - realizarea a 2104 racoduri și 731 camine de pompare. - conducta canalizare sub presiune PEHD SDR 17 (d50mm) - 38.150m - conducta canalizare sub presiune PEHD, SDR 17 (d63mm) - 3.210m - conducta canalizare sub presiune PEHD, SDR17 (d75mm) - 1.540m - conducta de racord PVC KG SDR4 D 160mm - 29.006m - conducta gravitacionala PVC KG SDR4, D250mm - 805m - camine de vizitare - 30buc -camine de pompare ape uzate - 731 buc Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 20 zile (înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor) Termenul limita în care A.C. va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este de 12 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.