
**Contract de Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică
pentru obiectivul de investiții "Reabilitare DJ 208 E, Dolhești -
Manolea - Forăști - Oniceni, km 0+000 - 15+753 (15+770),
județul Suceava"**

I.D.: 87879503

Data
publicarii 10.10.23

Coduri CPV 45233120-6

Pretul
estimativ: 20.575.004,00 RON - 20.575.004,00 RON

Descriere: Scopul achiziției este elaborarea documentației tehnice (PT, DDE și asistență tehnică din partea proiectantului) și a execuției lucrărilor de construcții pentru obiectivul de investiții "Reabilitare DJ 208 E, Dolhești - Manolea - Forăști - Oniceni, km 0+000 - 15+753 (15+770), județul Suceava". Prezenta procedură de atribuire a contractului de Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică a avut în vedere asigurarea următoarelor aspecte: SERVICII DE PROIECTARE faza PT, în conformitate cu Expertiza tehnică și Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) realizate în anul 2021 și actualizate în anul 2022: Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor - P.A.C. Proiectul de organizare a execuției lucrărilor - P.O.E. Proiectul tehnic de execuție, caiete de sarcini, detalii de execuție - P.Th, C.S, D.D.E Asistența tehnică din partea proiectantului pe toată perioada de execuție a lucrărilor EXECUȚIE LUCRĂRI: - execuția lucrărilor în conformitate cu documentația PT avizată și pe baza documentației Detalii de Execuție aferente Proiectului Tehnic. Principalele lucrări propuse a se executa, constau în: o Drum reabilitat = 6.817 ml o Șanț pereat = 7.917 ml o Rigolă carosabilă = 160 ml o Rigolă pereată = 2.035 ml o Șanț de pământ = 2.803 ml o Drumuri laterale = 25 buc o Amenajare accese proprietăți = 180 buc o Podețe transversale = 14 buc o Dren longitudinal cu cămine de vizitare = 852 ml o Ridicare la cote camine existente = 70 buc o Bordură 20 x x25 cm = 346 ml o Marcaj longitudinal = 20,45 km o Indicatoare rutiere = 65 buc o Borne kilometrice = 6 buc o Borne hectometrice = 68 buc o Relocare stâlpi iluminat = 5 buc Descrierea lucrărilor este disponibilă în Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și în Caietul de sarcini din cadrul prezentei documentații de atribuire Având în vedere că, obiectivul de investiții "Reabilitare DJ 208 E, Dolhești - Manolea - Forăști - Oniceni, km 0+000 - 15+753 (15+770), județul Suceava" este inclus spre finanțare prin Programului Național de Investiții "Anghel Saligny", este necesar a se amplasa la locul investiției două panouri de informare, cu privire la implementarea proiectului, conform Ordinului nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, Anexa A la normele metodologice. Panourile de identificare a investiției trebuie să respecte elementele de conținut prevăzute în Ordinul nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, Anexa A la normele metodologice, respectiv panoul utilizat pentru obiectivele de investiții din categoriile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) și/sau d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny". Activitățile de comunicare privind proiectele incluse în Programul Național de Investiții "Anghel Saligny" urmăresc creșterea nivelului de informare publică, conștientizare și transparență cu privire la utilizarea bugetului fondurilor publice. Contractantul va amplasa cele 2 panouri la locația comunicată de către beneficiar, respectiv drumul județean DJ 208 E, la km 8+974 (intersecția cu DJ 208 F) și km 15+770 (intersecția cu DN2). În acest sens, se vor respecta indicațiile din Anexa A, atașată Caietului de sarcini privind confecționare și instalare a panourilor de informare pentru implementarea obiectivului de investiții "Reabilitare DJ 208 E, Dolhești - Manolea - Forăști - Oniceni, km 0+000 - 15+753 (15+770), județul Suceava", atașat documentației de atribuire. Contractantul va include prin organizarea de șantier: Proiectare/machetare panou/folii inscripționate; Realizare panou/folii inscripționate; Instalare panou; Întreținerea acestuia pe perioada implementării programului; Asigurarea condițiilor de siguranță, stabilitate, etc.
