



"LUCRĂRI DE PUNERE ÎN SIGURANȚĂ A PODULUI PESTE PÂRÂUL SÂMNIC, PE DC IZLAZ - BARZA, IN COMUNA BUDESTI, JUD. VALCEA"

I.D.: 64976652

Data
publicarii 10.01.22

Coduri CPV 45221111-3

Pretul
estimativ: 1.686.415,09 RON - 1.686.415,09 RON

Descriere: Obiectivul principal este asigurarea scurgerii apelor paraului Samnic, si punere in siguranta a podului. Lucrarile de punere in siguranta a podului constau in amenajarea albiei paraului Samnic in amonte si aval de pod si sunt necesare realizarea urmatoarelor lucrari: Executia in amonte si aval a unor traverse de stabilizare albie din beton, incastrate in malurile paraului, cu latimea de 1,20m si inaltimea de 3,00 m. Realizarea in aval si amonte a unor aparari de maluri din gabioane, in continuarea celor existente, cu lungimile dupa cum urmeaza. Aval mal drept - 60,00 ml Aval mal stang - 36,00 ml Amonte mal drept -8,00 ml Amonte mal stang - 20,00 ml Degajarea albiei pe zona podului de aluviunile aduse de parau. Pentru asigurarea scurgerii in bune conditii a apelor, albia paraului, se va amenaja pe zona podului, intre traversele de stabilizare talveg albie din beton si apararile de maluri din gabioane, cu pereu din beton de 20 cm armat cu plasa SPPB 8x200x200mm, pozat pe un strat de balast de 15 cm. La pereu se vor realiza rosturi longitudinale si transversale de 2 cm din 6m in 6m din polistiren extrudat, colmatat la partea superioara cu chit de etansare . Lungimea rosturilor longitudinale este 234 m si lungimea rosturilor transversale este 769 m. Se vor prevedea saltele din arocamente de 5,00 m la ambele capete ale pereului. Curatirea, profilarea si racordarea albiei la situatia existenta de circa 20,00 m in amonte si aval de saltelele din arocamente. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 7 zile de data limita de depunere a ofertelor.