

Lucrări de decolmatare si regularizare râu Suha Mică aval de pod, zona Suhani, partea stangă, comuna Slatina, județul Suceava

I.D.: 55094068

Data publicarii	16.03.21	Coduri CPV	45241300-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	22.03.21	Pretul estimativ:	18.000,00 RON - 18.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Zona studiata aflata in aval de podul de pe raul Suva Mica in zona denumita Suhani a fost puternic afectata de inundatiile produse in anii 2018-2020 si in special in perioada 28-30.06.2018 In aceste conditii sunt necesare urmatoarele lucrari de interventie: 1.TSC18B1 Sapatura mecanica cu buldozerul pe senile si excavator pe latime de 40 m si adancime de 0,8 m medie 150 ml lungime x 0,8 ml adancime medie x 40 ml latime canal=4.800 mc=48,00 x 100 mc 2 .TSE04B Nivelare pamant in albie si zid de protectie 150 ml lungime x 40 ml latime = 6.000 mp=60,00 x 100 mp Urmare a sapaturii in albie pe o adancime de 0,8 m medie si a dirijarii balastului si pietrisului rezultat din sapatura si impingerea acestuia pentru eliminarea cotului se va realiza un zid de protectie din material rezultat din excavatie
