

## Reabilitare Scoala generala in localitatea Ungureni, comuna Cupseni, jud.Maramures

I.D.: 30491221

Documente participare:

- 7-SCN1014699.zip

---

Data publicarii	03.09.18	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	20.09.18	Pretul estimativ:	7.354,00 RON

---

Descriere: Comuna Cupseni propune reabilitarea scolii generale din localitatea Ungureni, comuna Cupseni jud. Maramures. Scenariul tehnico-economic selectat cuprinde: - izolarea peretilor exteriori cu 10 cm polistiren expandat, respectiv 25 cm si soclul cladirii cu 5 cm polistiren expandat - refacerea finisajului exterior al fațadei - schimbarea usilor interioare cu usi din MDF - recompartimentarea si extinderea cladirii pentru a se incadra in cerintele actuale (extinderea cladirii se va face printr-un hol cu pereti cortina din sticla, iar recompartimentarile se vor realiza din zidarie de caramida de 25 cm grosime) - refacerea tuturor finisajelor interioare la pardoseli, pereti si tavane - placari cu gresie si faianta unde este cazul - realizarea centurilor si grinzilor din beton armat peste zidurile noi construite si peste zidurile existente - izolarea planseului peste parter cu 20 cm vata minerala de densitate ridicata si conductivitate termica de maxim 0,04 W - schimbarea invelitorii existente a acoperisului cu o invelitoare din tabla faltuită, montata pe un suport format din sipci dispuse perpendicular pe streasina, sipci dispuse paralel cu streasina, folie PVC si astereala montata pe capriori - schimbarea structurii sarpantei si a grinzilor de lemn de peste parter - refacerea instalatiei electrice interioare si schimbarea corpurilor de iluminat pe sistemul LED - realizarea instalatiilor de curenti slabi, inclusiv instalatie de detectie semnalizare si avertizare incendiu - schimbarea centralei cu o centrala termica cu functionare pe combustibil solid, cu gazeificare si montarea de corpuri de încălzire din otel (apa calda se va asigura cu un boiler) - inlocuirea instalatiilor sanitare Valoarea totala estimată a contractului conform devizului general - 735.427 lei fara TVA Elaborare proiect tehnic si detalii de executie: 25.000 lei Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie: 3.000 lei Asistenta tehnica din partea proiectantului: 2.095 lei Constructii si instalatii: 650.492 lei Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale: 6.245 lei Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 41.634 lei Organizare de santier: 6.961 lei din care: - lucrari de constructie si instalatii aferente organizarii de santier: 5.000 lei - cheltuieli conexe organizarii santierului: 1.961 lei Conform art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (asa cum a fost modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 107/2017), coroborat cu prevederile art. 24 alin. (3) si art. 55 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016, autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificate (daca acestea au fost primite in termen), cu 4 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 7 zile

---