

## Executie lucrari in cadrul obiectivului de investitie "Infiintare sistem de distributie gaze naturale in localitatile Cogeasca si Cucuteni, apartinatoare comunei Letcani, judetul Iasi."

I.D.: 56686776

Data publicarii	06.05.21	Coduri CPV	45231221-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	2.107.459,50 RON - 2.107.459,50 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Executie lucrari in cadrul obiectivului de investitie "Infiintare sistem de distributie gaze naturale in localitatile Cogeasca si Cucuteni, apartinatoare comunei Letcani, judetul Iasi." Infiintare sistem de distributie gaze naturale in localitatile Cogeasca si Cucuteni, apartinatoare comunei Letcani, judetul Iasi. In vederea alimentarii cu gaze naturale pentru incalzire si prepararea hranei pentru locuintele din satele Cogeasca și Cucuteni se propun următoarele: Extinderea conductei de distribuție existentă presiune medie din PE 100 SDR11, diametru Dn 160 mm, cu o conducta de distributie din PE 100 SDR11, diametru Dn 160 mm in lungime de 106m, ce va face legătura dintre conducta de distribuție gn existentă care alimentează SC GEIGER SRL și conducta ce alimentează partea de sud a localității Letcani, punctul de cuplare fiind după stația de reglare - măsurare a societății ITAL SYSTEM; Conducta de distribuție de presiune redusă care alimentează SC ITAL SYSTEM și partea de sud a localității Letcani (Tabăra de Vară) se va decupla după bransamentul ce aparține de ITAL SYSTEM, acesta devenind ultimul consumator de pe aceasta conductă de distribuție din PE Dn90mm; Conducta de distribuție existentă din PE Dn90mm, în lungime de 2662m îmbinată cu 75m de țevă din Ol Ø3" folosită la supratraversarea râului Bahlui și a pârâului Voinești se va cupla în noua țevă din PE Dn160mm schimbându-se în acest fel regimul de presiune din redusă în medie presiune; Schimbarea regimului de presiune redusă a gazelor din bransamentele existente pe conducta de distributie de presiune redusă in bransamente cu regim de presiune medie; La capătul acestei conducte se va realiza un racord de gaze naturale din PE100SDR11 de diametru Dn90mm, presiune medie, în lungime de 20m; Acest bransament se va termina cu o stație de reglare - măsurare de sector pentru cele 2 localități (Cogeasca și Cucuteni) cu capacitatea de 600 m3/h și care va schimba regimul de presiune în presiune redusă; Din SRS se vor alimenta cu gaze naturale cele 2 localitati astfel: - pentru localitatea Cogeasca, lungimea totală va fi de 3470m, din care: PEHD100SDR11 Dn160mm - 1485m; OL Ø6" - 77m; PEHD100SDR11 Dn110mm - 1908m. - pentru localitatea Cucuteni se va folosi țevă din PEHD100Dn90mm în lungimea totală de 3570m. Valoarea totala estimată fără TVA a contractului 2.107.459,50 lei fara TVA Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu va cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. Durata executiei lucrari : 15 luni calendaristice; Atentie: Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari conf. obligatiei prevazute art.161 din Legea 98/2016 modificat prin O.U.G. nr.45/2018 cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13 zile. Valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): 2.107.459,50 lei, defalcata astfel: Cap.4.1 Constructii si instalatii: 2.100.459,50 lei fara TVA; Cap.5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier: 7.000,00 lei fara TVA