

Reabilitare si modernizare strazi de interes local in Orasul Intorsura Buzaului , judetul Covasna

I.D.: 4733927

Documente participare:

- 7-368525.zip

Data publicarii	15.12.14	Coduri CPV	45233140-2
Termenul limita pentru depunere:	30.12.14	Pretul estimativ:	15.480.332,00 RON

Descriere: Proiectul prevede modernizarea strazilor pe o lungime de 13598 m, avand urmatoarea structura rutiera : Str Castanilor a) Strat de uzura din beton asfaltic BA16 de 4 cm b) Strat de baza din mixtura asfaltica AB2 de 6 cm Strat superior de fundatievdin piatra sparta de 20 cm Strat inferior de fundatie din balast de 30 cm Strat anticontaminant din geotextil. Str Hanului Ranforsarea imbracamintei existente cu o imbracaminte asfaltica alcatuita din doua straturi A se vedea a) si b) la strada de mai sus. Struct in zonele unde se vor inlocui dalele care prezinta degradari accentuate, se recomanda sa fie copusa astfel (de sus in jos): A se vedea a) si b) la strada de mai sus. Material geocompozit cu rol antifisaura Dala noua din beton de ciment cu grosimea de cca. 22 cm Fundatie de balast cu grosime de ordinul a 20-25cm Geotextil cu rol anticontaminant Str Fabricii Pentru partea carosabila cu imbracaminte din beton de ciment Ranforsarea imbracamintei existente cu o imbracaminte asfaltica alcatuita din doua straturi A se vedea a) si b) la strada de mai sus. Structura in zonele unde se vor inlocui dalele care prezinta degradari accentuate, se recomanda sa fie copusa astfel (de sus in jos): A se vedea a) si b) la strada de mai sus. Material geocompozit cu rol antifisaura Dala noua din beton de ciment cu grosimea de cca. 22 cm Fundatie de balast cu grosime de ordinul a 20-25cm Geotextil cu rol anticontaminant Pentru partea carosabila cu impietruire Strat de uzura din beton asfaltic BA16 de 4 cm Strat de baza din A se vedea a) si b) la strada de mai sus. mixtura asfaltica AB2 de 6 cm Strat superior de fundatievdin piatra sparta de 20 cm Strat inferior de fundatie din balast de 30 cm Strat anticontaminant din geotextil. Strada Aviatorului A se vedea a) si b) la strada de mai sus. Strat superior de fundatievdin piatra sparta de 20 cm Strat inferior de fundatie din balast de 30 cm Strat anticontaminant din geotextil. Strada 1 Decembrie 1918 Ranforsarea imbracamintei existente cu o imbracaminte asfaltica alcatuita din doua straturi A se vedea a) si b) la strada de mai sus. Structura in zonele unde se vor inlocui dalele care prezinta degradari accentuate, se recomanda sa fie copusa astfel (de sus in jos): A se vedea a) si b) la strada de mai sus. Material geocompozit cu rol antifisaura Dala noua din beton de ciment cu grosimea de cca. 22 cm Fundatie de balast cu grosime de ordinul a 20-25cm Geotextil cu rol anticontaminant Din valoarea totala estimata de 15.480.332 lei fara TVA, valoarea lucrarilor este de 14.729.802 lei fara TVA, la care se adauga cheltuieli diverse si neprevazute in valoare de 750.530 lei fara TVA, reprezentand un procent de 5% din valoarea lucrarilor.