

Executia de lucrari la obiectivul: "REABILITARE DRUM DE INTERES LOCAL DC 164, DIN DJ 244 M - GURA ALBESTI KM 0+000 - KM 4+155, COMUNA ALBESTI, JUDETUL VASLUI"

I.D.: 8883502

Documente participare:

- 7-377900.zip

Data publicarii	14.08.15	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	28.08.15	Pretul estimativ:	3.434.388,00 RON

Descriere: Lucrarile de constructie pentru executia: "REABILITARE DRUM DE INTERES LOCAL DC 164, DIN DJ 244 M - GURA ALBESTI KM 0+000 - KM 4+155, COMUNA ALBESTI, JUDETUL VASLUI" Lucrarile de executie constau in reabilitarea drumului de interes local in comuna Albesti, judetul Vaslui in lungime totala de 4155 m, platforma drumului fiind de 7,00 m, partea carosabila de 5,50 m cu acostamente de 2x0,75 m din balast de 25 cm. Se va executa urmatoarea structura rutiera: - 43-65 cm Zestrea existenta a drumului comunal, alcatuita din: 3 cm mixtura asfaltica, 10-24 cm strat din balast + piatra sparta, 10 cm strat din balast stabilizat, 20-25 cm strat de balast - conform studiului geotehnic; - 15 cm Strat superior de fundatie din piatra sparta; - 6 cm BADPC 20 - Strat de legatura beton asfaltic deschis cu pietris concasat; - 4 cm BAPC 16 - Strat de uzura din beton asfaltic cu pietris concasat. Pe portiunile unde se paraseste traseul existent al drumului comunal, sau pe benzile de largire, sistemul rutier va avea urmatoarea alcatuire: - 40 cm Strat inferior de fundatie din balast; - 15 cm Strat superior de fundatie din piatra sparta; - 6 cm BADPC 20 - Strat de legatura beton asfaltic deschis cu pietris concasat; - 4 cm BAPC 16 - Strat de uzura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat. Drumurile laterale vor avea urmatoarea structura rutiera: - 25 cm Strat inferior de fundatie din balast; - 12 cm Strat superior de fundatie din piatra sparta; - 6 cm BADPC 20 - Strat de legatura beton asfaltic deschis cu pietris concasat; - 4 cm BAPC 16 - Strat de uzura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat. Durata contractului de executie este de 24 de luni iar termenul de executie a lucrarilor este de 12 luni. Total valoarea estimata fara TVA este: 3.434.388,93 lei fara TVA, echivalent a 773.302,02 euro, la cursul BNR din data de 16.03.2014, adica 1 euro = 4,4412 lei/euro, din care: - cap. 4.1 Constructii si instalatii: 3.165.919 lei (valoarea fara TVA) - cap. 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute: 268.469,93 lei (valoarea fara TVA) reprezentand 8,48% din cap.4.1. Constructii si instalatii, conform prevederilor HG. Nr. 28/2008, cu modificarile si completarile ulterioare Lucrarile se vor deconta in limita fondurilor alocate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. Cheltuielile diverse si neprevazute se vor calcula de fiecare ofertant, ca procent de 8,48% din valoarea cap.4.1. Constructii si instalatii si se vor include in oferta financiara finala. Ofertantii vor evidenta separat in Formularul F1- centralizatorul financiar pe obiect, cheltuielile aferente cap. Diverse si neprevazute. Descrierea lucrarilor este disponibila in sectiunea Caietul de sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire.