

Lucrari de sapare de santuri - str. Principala si str. Crizantemelor comuna Salcia

I.D.: 88335920

Data publicarii	17.10.23	Coduri CPV	45111220-6 45112100-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 896.074,83 RON - 896.074,83 RON

Descriere: Se vor realiza prin proiect 3286,00 ml sant, din care 3050,00 m sant pereat cu beton C30/37 cu grosimea de 8 cm asezat pe un strat de nisip cu grosimea de 5 cm pe strada Principala si 236,00 m sant de pamant pe strada Crizantemelor. Pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor pe strada Principala la Km 1+325 s-a prevazut realizarea unui podt tubular cu diametrul de 800 mm cu lungimea de 8,00 m, amplasat conform planurilor de situatie. Se vor realiza in total 20 de buc. din care 10 buc cu lungimea de 5 m cu accese rutiere si 10 buc accese pietonale cu latimea de 1,50. Podetul din dreptul accesului va avea diametrul de 300 mm si rigiditate inelara a tevii corrugate de minim 6kPa. Structura rutiera pentru realizarea acceselor la proprietati va avea urmatoarea alcatuire: 10 cm fundatie din ballast; 15 cm imbracaminte din beton de ciment C30/37.
