

contract de lucrari intretinere constructii hidrotehnice

I.D.: 454600

Data publicarii	09.10.13	Coduri CPV	45240000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	5.699.752,00 RON
-------------------	------------------

Descriere: A. Zona Sulina, Hm 76+60 - Hm 76+90, Platforma Far Nord si Sud a. Completare corp platforma cu blocuri piatra de 2 ÷ 5 t/buc. B. Zona Sulina, Hm 56+33 - Hm 73+00, Dig Nord a. Completare dig Nord cu blocuri piatra de 2 ÷ 5 t/buc. C. Zona Sulina, Hm 73+00 - Hm 76+90, Dig Sud a. Completare dig Sud cu blocuri piatra de 2 ÷ 5 t/buc. D. Zona Sulina, Hm 77+00 - Hm 78+00, Dig Submersibil Sud a. Completare dig submersibil Sud cu piatra bruta < 1t/buc. E. Zona Sulina, Hm 77+00 - Hm 78+00, Dig Submersibil Nord a. Completare dig submersibil Nord cu piatra bruta = 1t/buc. F. Zona Sulina, Soclu Far Nord si Sud a. Soclu Far Nord si Sud. G. Zona Sulina, Hm 69+40 -Hm 68+60, mal drept a. Refacere pereu zidit b. Refacere rostuire pereu c. Completare terasament pereu zidit d. Completare anrocamente la baza pereului H. Zona Sulina, Hm 79+00 - Hm 80+00 a. Recuperare blocuri piatra 1-10t/buc. I. Zona Obretin, Mm 14+1500 - Mm 15+500, mal drept a. Refacere aparare mal, tip îmbracaminte piatra, cu blocuri piatra b. Refacere aparare mal, tip îmbracaminte piatra, cu blocuri piatra recuperate J. Zona Partizani, Mm 31+1849 ÷ Mm 31+00, Mm 31+950 - Mm 31+00, mal drept a. Refacere pereu zidit b. Refacere rostuire pereu c. Completare terasament pereu zidit d. Completare anrocamente la baza pereului e. Dragaj Special K. Zona Partizani, Mm31+060 - Mm 31+1070 , mal stang a. Completare anrocamente la baza pereului L. Zona Galati, mal stang, Dana 16, Dana 7-8 a. Repoziționare binta b. Dragaj Special c. Rostuire pereu
