

Proiectare, asistenta tehnica si executie la obiectivul de investitii "EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE INCLUSIV MODERNIZARE STATIE DE EPURARE SI SUPLIMENTARE, SAT MALCOCI, COM. NUFĂRU, JUD. TULCEA"

I.D.: 100989649

Documente participare:

- FisaDate_DF1222440.pdf
- 3.1. Formular nr. 12 Propunerea tehnica EXECUTIE.docx
- 2. caiet de sarcini proiectare si executie canalizare sat Malcoci.pdf
- 3.2. Formular nr. 13 Propunere tehnica PROIECTARE.docx
- 4. Model contract.docx
- avize canalizare Malcoci.pdf
- certificat urbansim prelungit Canalizare Malcoci.pdf
- DALI.pdf
- 3. Sectiune formulare.docx
- DUAE_CERERE_293403.xml
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1151080.pdf
- raspuns consolidat clarificari.rar
- nota justificativa prelungire termen depunere oferte.pdf

Data publicarii	05.08.24	Coduri CPV	45232400-6 45232420-2 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	26.08.24	Pretul estimativ:	4.097.226,52 RON - 4.097.226,52 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Prezenta investiție constă în execuția rețelei de canalizare menajeră (extindere a celei existente) folosind conducte din PVC, realizarea căminelor de vizitare, realizarea racordurilor aferente de canalizare către consumatori (populație) și realizarea a 2 stații de pompare și a conductelor de refulare. De asemenea, se va moderniza stația de epurare existentă. Proiectul prevede: - Realizarea de colectoare de canalizare a apelor uzate menajere pe o lungime de 1972 m, colectoare realizate din tubulatură de PVC dur pentru canalizare având diametru de 250 mm; - Realizarea unui număr de 42 cămine de vizitare din beton prefabricate; - Realizarea a 2 stații de pompare ape uzate menajere din PEHD tip cămin subteran dotate cu pompe submersibile cu tocător 1+1; - Realizarea unor conducte de refulare având Dext 63 mm PEHD L = 645 metri; - Realizarea unui număr de 124 racorduri la limita proprietății, fiecare racord fiind format din conductă PVC 160 mm în lungime medie de 6 m pentru fiecare racord și cămin polietilen D 400 mm. Străzile afectate de lucrări vor fi aduse la starea inițială. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 10 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări cu 6 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor, în conformitate cu prevederile art. 160 și 161 din Legea nr 98/2016 cu modif. și compl.ult.
