

INFIINTAREA RETELEI DE APA UZATA CU STATIE DE EPURARE SI MODERNIZARE ALIMENTARE CU APA, IN COMUNA VALEA ARGOVEI, JUDETUL CALARASI

I.D.: 29233910

Documente participare:

- 7-SCN1006282.zip

Data publicarii	28.06.18	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 16.07.18

Descriere: Servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si Executie lucrari pentru proiectul „INFIINTAREA RETELEI DE APA UZATA CU STATIE DE EPURARE SI MODERNIZARE ALIMENTARE CU APA, IN COMUNA VALEA ARGOVEI, JUDETUL CALARASI” vor cuprinde urmatoarele etape principale: Serviciile de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului Etapa I va include elaborarea urmatoarelor documentatii: -Proiectul tehnic de executie -Documentatie in vederea avizarii de catre beneficiar a proiectului tehnic de executie -Proiectul pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (P.A.C.) -Proiectul de Organizare a Executiei Lucrarilor (P.O.E.) -Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investitii -Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor Etapa II va include: -Asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de executie a lucrarilor inclusiv participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii Etapa III va include: -Intocmirea Proiectului de urmarire a comportarii in timp a constructiei - Intocmirea documentatiilor tehnice pentru obtinerea autorizatiilor de functionare aferente obiectivului de investitie -Intocmirea documentatiei privind partea din Cartea Tehnica a Constructiei ce se realizeaza de catre proiectantul lucrarilor conform dispozitiilor legale Executie lucrari Realizarea retelei de canalizare din PVC pentru retea de colectare si transport, PEID pentru conductele de refulare, camine de vizitare/ intersectie/ schimbare de directie din materiale plastice, statii de pompare ape uzate menajere complet automatizate din materiale plastice Realizarea retelei de canalizare din PVC pentru retea de colectare si transport, PEID pentru conductele de refulare, camine de vizitare/ intersectie/ schimbare de directie din materiale plastice Valoarea totala estimată a contractului este de 13.873.331,00 lei fără TVA, așa cum reiese din devizul general: •Executie lucrari(investie de baza) 13.043.084,00lei; •Organizare de santier: 260.863,00 lei; •Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii -174.684,00 lei; •Proiect tehnic si detalii de executie 279.700,00 lei •Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor in faza de implementare -25.000,00 lei •Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie : 6.000,00 lei •Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei 84.000,00 lei Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 7-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor:10
