
Execu?ie ?i finalizare lucrari pentru obiectivul de investi?ii "Construire gradini?a cu program normal ?i prelungit" - continuare lucrari

I.D.: 24299284

Data publicarii	28.11.17	Coduri CPV	45214100-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.439.341,00 RON

Descriere: Se continua lucrarile la o constructie existenta care la acest moment are parter si un etaj, cu suprafata construita de 806,70 mp, cu inal?imea maxima de 7,20 m de la nivelul terenului. Construc?ia de forma poligonala în plan se încadreaza într-un dreptunghi cu laturile de 21,65 m x 45,70 m, cu doua decro?uri de 10,10 m x 13,30 m ?i 6,80 m x 12,00 m, cu regularitate în plan ?i pe verticala. Structura construc?iei este alcatuita din cadre din beton armat dispuse pe doua direc?ii octogonale, cu stâlpi ?i grinzi din beton armat monolit, cu deschideri de 2,90 m ÷ 6,20 m ?i travei 3,40 m ÷ 4,85 m.
