
Executie lucrari suplimentare "MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR. 3" - lucrari suplimentare

I.D.: 82776778

Documente participare:

- expertiza tehnica.pdf
- Lista de cantitati_DS2.pdf
- Anexa 1 la expertiza tehnica nr.151 din 2018.pdf
- Grafic Cresa 3 Supl..pdf
- FisaDate_DF1180799.pdf
- Caiet de sarcini.PDF
- Caiete de sarcini pe specialitati_pt. Consolidari si General.pdf
- Dispozitia de santier 2 si Anexe.pdf
- Formulare Cresa.docx
- Program control faze determinante.pdf
- Studiu geotehnic.pdf
- Deviz general.PDF
- Model contract lucrari.pdf
- DUAE_CERERE_224790.xml

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|
| Data publicarii | 31.05.23 | Coduri CPV | 45000000-7 |
| Termenul limita pentru depunere: | 15.06.23 | Pretul estimativ: | 401.277,40 RON - 401.277,40 RON |

Descriere: Obiectul contractului care rezulta din aceasta procedura este executia tuturor lucrarilor identificate in Caietul de Sarcini si in Dispozitia de santier nr.2 si include: - achizitionarea tuturor materialelor, manoperei, utilajelor, si echipamentelor necesare pentru executia lucrarilor; - orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru pregatirea santierului sau orice autorizatie necesara Contractantului de la autoritatile competente pentru executarea lucrarilor si pentru realizarea activitatilor si lucrarilor provizorii; - transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, echipamente de lucru, a oricarui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor; - orice testare si teste relevante, solicitate prin legislatia si prin reglementarile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii; - orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor; - intretinerea normala si extraordinara a lucrarilor pana la predarea acestora catre Autoritatea Contractanta; - activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demontarea si indepartarea oricaror lucrari sau activitati provizorii; - pregatirea oricarei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrarilor, documentatie care include dar nu se limiteaza la: o grafice de realizare a investitiei publice (fizice si valorice); o planul calitatii pentru executia obiectivului; o planul de control al calitatii, verificari si incercari; o certificarile si rezultatele testelor materialelor; o informatiile necesare pentru Cartea Tehnica a constructiei, inclusiv documentatia care contine instructiuni de exploatare. Lucrari de reabilitare pentru asigurarea functionarii cladirii conform cerintelor si exigentelor de calitate - camasuire pe ambele fete ale peretilor interiori si camasuire pe fata interioara a peretilor din beton armat cu beton torcretat si plase de armatura; - ingrosarea peretilor acolo unde planeitatea nu le este asigurata; - curatirea suprafetelor existente afectate, prin sablare, buceardare sau periere cu peria de sarma urmate de o spalare cu apa sub presiune si suflare cu jet de aer comprimat; - aplicarea prin torcretare a mortarelor si betoanelor la lucrari de reparatii si consolidari; - fisuri mai adanci injectate cu lapte de ciment in zidarie; - refacerea continuitatii elementelor din beton armat; - injectari cu rasina epoxidica in elementele de beton armat afectate; - acoperirea cu lapte de ciment a barelor metalice vizibile si neacoperite; - executarea buiandrugilor din beton armat in locurile unde acestia lipsesc ; - la intersectia peretilor se vor dispune si bare de armatura de colt pentru asigurarea continuitatii consolidarii peretilor;
