

---

## **PROIECTARE SI EXECUTIE- REFACERE ACOPERIS SCOALA**

I.D.: 43704324

---

Data publicarii	13.08.19	Coduri CPV	45261910-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 438.440,00 RON - 438.440,00 RON

---

Descriere: Sarpanta industrializata din lemn uscat si tratat realizata folosind sisteme de imbinare cu placi multicui presate in fabrica la 20tf. Proiectarea sarpantei se face folosind program dedicat care confera structurii obtinute rezistenta sporita la incarcari din zapada si la cutremur de pana la 8 grade Richter. Prinderea sarpantei pe structura de rezistenta a cladirii (centuri armate din beton) se va face prin conectori metalici fixati in centuri cu ancore chimice. Astereala folosita este realizata din OSB de 10 mm grosime, impregnat si tratat, folia anticondens este de 140 g/mp, sipca de apa si de repartitie este din molid sau din material lemnos rasinos cu sectiunea de 40mm\*25mm. Invelitoarea este din tabla tip lindab de 0.5mm grosime vopsita in camp electrostatic. Jgheaburile si burlanele sunt din tabla de otel vopsita in camp electrostatic. La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile din standardele si normative in vigoare. Executantul are obligatia sa studieze documentatia pusa la dispozitie de beneficiar, respective Expertiza tehnica si alte documente solicitate de acesta. Executantul are obligatia sa efectueze la cererea Beneficiarului si alte investigatii suplimentare fata de prevederile caietului de sarcini. Avand in vedere ca lucrarile solicitate se desfasoara la inaltime, executantu este direct raspunzator de eventualele accidente de munca care pot surveni in timpul executarii lucrarilor si isi asuma obligativitatea de a instiinta ITM din raza Judetului

---