

## **Lucrări de BETONARE DRUM COMUNAL SUHA MICĂ - TRONSON III, SAT GĂINEȘTI, COMUNA SLATINA, JUDEȚUL SUCEAVA**

I.D.: 80000492

Documente participare:

- VOLUM\_3\_DOC FARA VALORI\_SUHA MICA\_III 3.pdf

---

Data publicarii	22.03.23	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	30.03.23	Pretul estimativ:	899.957,21 RON - 899.957,21 RON

---

Descriere: Prin acest proiect se propune betonarea drumului comunal SUHA MICĂ - tronson III pe o lungime totala de 757,0 m, drumul propus pentru betonare este pietruit, cu un strat de pietriș amestecat cu balast cu grosimea medie de 25 cm pe o latime medie de 4,0 m. Drumul este prevazut a fi modernizat doar pe o lungime de 757 ml. Suprafata ocupata de drum conform C.F. este de 6.267 mp. Suprafata ocupata de lucrările de betonare este de 3.552 mp, din care: - Parte carosabilă betonată - 3.028 mp - Stații de încrucișare - 150 mp - Rigolă de acostament cu secțiunea protejată cu beton - 374 mp - Suprafetele existente ocupate apartin domeniului public al comunei SLATINA si au in prezent folosinta drum. Principalele elemente tehnice ale drumului: Lungime drum modernizat - 757,0 m Platforma drum - 4,0 m Parte carosabila - 3,0 m Acostamente consolidate cu beton rutier - 0,5 m x 2 SISTEMUL RUTIER RIGID VA AVEA URMĂTOAREA ALCĂTUIRE: - Strat de uzura din beton rutier BcR4,0 conform NP 081/2002 si NE 014/2002 - 21 cm grosime; - Hartie kraft sau folie de polietilena de înaltă densitate; - Strat de nisip in grosime de 3 cm; - Fundatie din balast amestec optimal 0-63 mm conform SR EN 1324+A1-2009 si STAS 6400/84 în grosime medie de 15 cm - Strat de formă din împietruire existentă - minim 25 cm - se reprofilează și se scarifică pe minim 10 cm. La podețul existent de la km. 1+594 se va monta parapet pietonal în lungime de 4,8 m x 2 buc. Calea pe podeț se va freza pe 4 cm după care se va monta plasă sudată 100x100x8 mm peste care se va turna un strat de BcR4,0 în grosime de 10 cm. PERIOADA DE EXECUȚIE Este prevăzută cu o durată normată de execuție de 4 luni.

---