

Construcții pentru învățământ - Amplasare lift exterior - Facultatea de Construcții

I.D.: 81604645

Documente participare:

- 0. PT-BORDEROU.pdf
- 0. PT-CAIETE DE SARCINI.zip
- 1. PT-DEVIZE.zip
- 2. PT-PLANSE ARHITECTURA- PROPUNERE.zip
- 3. PT-INFRASTRUCTURA.zip
- 4. PT-SUPRASTRUCTURA METALICA.zip
- 5. PT-INSTALATII ELECTRICE.zip
- 6. PT-INSTALATII SANITARE.zip
- contract model Lift Fac. Ctii.pdf
- FORMULARE LUCRARI.docx
- FisaDate_DF1178190.pdf
- DUAE_CERERE_216953.xml
- raspuns clarificari.zip

Data publicarii	05.05.23	Coduri CPV	45223000-6 42416100-6 45313100-5
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	25.05.23	Pretul estimativ:	1.457.343,00 RON - 1.457.343,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Liftul exterior este proiectat pentru a facilita accesul în clădire, pentru a suplimenta capacitatea de transport și circulație pe verticală și pentru a adapta clădirea Facultății de Construcții și Arhitectură la cerințele individuale ale persoanelor cu dizabilități. Suprafața ocupată la sol este de 18.55 mp, iar întreaga structură supraterană are o înălțime maximă de 27,50m. Liftul panoramic este amplasat în dreapta accesului principal al clădirii, pe starda Traian Lalescu nr 2. Acesta este destinat pentru transportul a 8 persoane, având motor pe șină. Liftul propus are 9 stații după cum urmează: D (demisol), 0 (stația de acces la nivelul terenului, cota aleii exterioare), P (cota intrării principale în clădire), Etajele 1, 2, 3, 4, 5 și M. Se menționează că nivelul 0 (nivel de acces în lift din exterior) se găsește la o cotă intermediară între D (demisol) și P (parter) -1.75 m față de cota +0.00. Liftul propus va avea ușile de acces și ieșire dispuse pe 2 fețe opuse ale volumului. Singura ușă de acces în lift orientată spre strada Traian Lalescu este cea de la nivelul accesului de pe teren (stația 0). La celelalte niveluri ușa de acces/ieșire va fi orientată spre clădire. De asemenea, accesul la parter (P) se va realiza din exterior, de pe o platformă exterioară acoperită. Pentru realizarea accesului se impune desfacerea locală a parapetului existent de la scara principală și reconfigurarea sa în zona de legătură cu liftul. Noul parapet de legătură va fi realizat din sticlă. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari cu 6 zile inainte de data limita stabilita pentru depunere a ofertelor. Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor - 10 zile. Orice solicitare de clarificare transmisa in afara termenelor mentionate mai sus se va considera tardiva.
