

REPARATII CURENTE la obiectivul,, Rampa CF - Vopsitorii ,,

I.D.: 13828691

Data publicarii	08.07.16	Coduri CPV	45442100-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	20.07.16	Pretul estimativ:	26.660,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: LUCRARI DE EXECUTAT 3.1. Se solicita executarea urmatoarelor lucrari (codificare si denumire conform Indicatorului de norme de deviz pentru lucrari de Rpiz-C-37 , editia 1981, revizuita si completata la nivelul anului 2003 - C.O.C.C. Bucuresti. 3.1.1 Descrierea lucrarilor: operatiuni pregatitoare decaparea si curatarea suprafetelor suport - se vor executa cu perii sau cu alte scule de bronz (antiex). desprafuire prin aspirare sau prin suflare cu aer comprimat (uscat si fara ulei) degrearea cu solventi organici care nu lasa urma grasa. uscarea suprafetelor daca acestea prezinta urme de condens executarea vopsitoriiilor strat primar de grund strat intermediar de nivelare - vopsea albastru strat de finisare - vopsea albastru robinetii se vor vopsii - culoare negru reparat estacade din beton 24 buc (L= 0,5 m ;h=0,5 m ;l = 0,6 m) V = 3,6 mc -confectionat cofraje pt.executie -montare armaturi -turnat beton B 200 -finisare estacade prin tencuire verificari pentru receptie starea suprafetelor suport - proces verbal lucrari ascunse aspectul suprafetelor protectiilor anticorozive aplicate(care trebuie sa fie continui,uniforme,aderente la suport,fara basici ,incretituri,fisuri exfolieri,sau alte defecte,consemnate atat pe etape,prin procese verbale de lucrari ascunse.
