

Modernizare si injectie de putere Baiut

I.D.: 10035077

Data publicarii	09.11.15	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	718.383,00 RON
-------------------	----------------

Descriere: 1. Lucrari racord 20 kV proiectat (realizare racord LEA 20 kV - 240 m); 2. Lucrari la PTA proiectat (PTA nou 20/0,4 kV-100 kVA) ; 3. Lucrari pe LEA 0.4 kV (circuitele din PTA 2 existent si PTA proiectat); 4. Relegarea bransamentelor (150 de bransamente, necesitand 450 buc CDD 45, 300 buc CIB, 150 bratari carlig); 5. Relegarea corpurilor de iluminat (un punct nou de aprindere trifazat, relegare a 65 corpuri iluminat); 6. Sectionarea retelelor; 7. Inscriptionarea stalpilor (cu inscriptii de identificare si de avertizare); 8. Defrisari (circa 600 mp, circuit 2-PTA 2, pe deal); 9. Demontari (se vor demonta 12 stalpi SE4, 19 stalpi SC10001, 3 stalpi SC10002, 1 stalp SC10005, 2 stalpi SE10 si 58 stalpi din lemn. Se vor demonta 240 m conductor TYIR 50OLAL 3x50+1x16AL mmp, 880 m conductor TYIR50OLAL 2x50+1x16 AL mmp, 480 m conductor TYIR 50OLAL2x35+1x16 AL mmp, si 17,6 km conductor AL neizolat). Valoarea totala a achizitiei este de 718.383,26 lei, compusa din 666.152,58 lei care este valoarea estimata a lucrarii de baza si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, in suma de 52.230,68 lei, reprezentand un procent de 7,840648 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Cheltuielile diverse si neprevazute au fost definite de catre proiectant in devizul general aprobat.
