
Muzeul National Brukenthal

I.D.: 75152185

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 11.11.22 | Coduri CPV | 45453000-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Pretul estimativ: | 26.866,67 RON - 26.866,67 RON |
|-------------------|-------------------------------|

Descriere: Lucrari de reabilitare a hidroizolatiei terasei, turnarea a doua platforme de beton sub 2 statui, respectiv in inlocuirea unui tronson de retea canalizare. Pentru reabilitarea terasei se demonteaza hidroizolatia existenta, se toarna un strat suport din sapa de mortar de ciment, se monteaza hidroizolatie din membrana , peste care se monteaza placaje din gresie ceramica de exterior. Pentru turnarea platformelor, se executa sapaturi manuale de 20 cm adancime si 2.0 mp suprafata, se compacteaza pamantul, se aterne o folie PVC si se toarna platformele de beton armat. Pentru inlocuirea canalizarii se efectueaza sapaturi manuale, se monteaza teava PP tip KG SN-2, D-40mm, se umple transeea cu pamant, dupa care se remonteaza pavajul existent initial. In pret sunt incluse materialul, manopera, utilajul si toate cheltuielile aferente acestora, exclusiv TVA. Prețul include și materialele mărunte, precum și eventualele lucrări conexe (schela, încărcare si evacuare moloz rezultat, transporturi materiale etc).
