
Modernizare post de transformare PTA Telcisor 1, LEA jt si bransamente din zona PTA Telcisor 1, loc. Telciu, sat. Telcisor jud. Bistrita Nasaud

I.D.: 28501972

Data publicarii	29.05.18	Coduri CPV	45231400-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	314.910,00 RON
-------------------	----------------

Descriere: La PTA e vor inlocui descarcatorii si cadrul de sigurante de medie tensiune. Se va monta un cadru de sigurante cu descarcatori inclusi. Se va inlocui transformatorul existent cu un transformator cu $S_n=63\text{KVA}$. Se va inlocui coloana PTA si coloana plecare LEA j.t La retelele de joasa tensiune. Se vor inlocui conductoarele din funie de aluminiu cu fascicule de conductoare izolate torsadate, cu marirea sectiunilor conductoarelor, trifazarea circuitele existente si reconfigurarea circuitelor L.E.A. j.t. Se vor prevedea cutii de protectie selectiva. Se vor inlocui stâlpii necorespunzatori, iar stalpii înclinati se vor indrepta. Se va reface inscriptionarea stalpilor si a instalatiilor electrice in conformitate cu reglementarile in vigoare. Conductoarele necorespunzatoare se vor inlocui cu conductoare coaxiale (la brans. monofazate) sau conductoare torsadate (la brans. trifazate). Valoarea estimata a lucrarilor contractului ce urmeaza a fi incheiat a fost calculata in suma de 314.910,00 lei fara TVA.
