

## Executie lucrari si servicii de proiectare pentru obiectivul de investitie "Consolidare beci pentru alimente"

I.D.: 36915426

Documente participare:

- 7-SCN1047049.zip

---

Data publicarii	01.07.19	Coduri CPV	45262600-7
Termenul limita pentru depunere:	18.07.19	Pretul estimativ:	1.031.950,56 RON - 1.031.950,56 RON

---

Descriere: Achizitionare Executie lucrari si servicii de proiectare pentru obiectivul de investitie "Consolidare beci pentru alimente" Se solicita elaborarea documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire D.T.A.C. si D.T.O.E. (inclusiv intocmirea documentatiei pentru obtinerea avizelor solicitate prin CU nr. 492 din 25.04.2017 si obtinerea in numele si pentru beneficiar a avizelor si a autorizatiei de construire), a proiectului tehnic PT (inclusiv detalii de executie DE), asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul: "Consolidare beci pentru alimente" situat în incinta Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava. Beciul de alimente a fost construit în perioada anilor 1910. Construcția propusă pentru consolidare, cu regimul de înălțime subsol, prezintă degradări și avarii, sub forma de fisuri și crăpături la elementele structurale și în pereți, infiltrații masive de apă la interior și în elementele structurale. Vechimea considerabilă, acțiunile seismice repetate pe parcursul anilor, tasarea terenului de fundare, acțiunea intemperiiilor și neîntreținerea construcției au condus la degradarea continua a acesteia, impunându-se necesitatea intervenției urgente a unor lucrări de reparații, consolidare și modernizare. Pentru imbunatatirea conditiilor de exploatare a beciului se impune reconfigurarea accesului de la cota trotuarului pana in subteran, fiind propusa o solutie integrata de scara si lift, grupate intr-un nod vertical. Lucrari de interventie propuse a se executa: - lucrari de consolidare a structurii de rezistenta la interiorul beciului (sapaturi, cofrari, confectionari de armatura, turnari de betoane); - lucrari de consolidare a peretilor din zidarie (indepartarea tencuielii, curatirea zonei decopertate, injectarea, in masa zidului, de mortar de var); - lucrari de desfaceri si demolari (tencuieli interioare, pardoseala din beci, straturile si depozitele de la extradadosul boltilor); - lucrari de refacere a tencuielilor si pardoselilor interioare; - lucrari de refacere basa existenta si prevederea acesteia cu pompa electrica submersibila cu plutitor; - lucrari de amenajari exterioare pe acoperisul beciului (terasa circulabila+pavare); - lucrari de refacere a accesului in beci prin aducerea la o inaltime corespunzatoare si realizarea unei constructii usoare care sa faca integrarea in arhitectura campusului; - lucrari de tamplarie din aluminiu / metalica; - lucrari de placari piatra naturala; - lucrari de hidroizolatii; - lucrari de instalatii electrice curenti tari; - lucrari de instalatii electrice - priza de pamant; - lucrari de instalatii sanitare bransament retea de apa; - lucrari de sistematizare verticala.